TROŠKOVNIK

TROŠKOVNIK:
RADOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U DIJELU:
ODRŽAVANJE MAKADAMSKIH KOLNIKA I POLJSKIH PUTOVA
NA PODRUČJU GRADA SINJA

Redni broj:	Opis stavke:	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	Iznos
1.	Dobava, prijevoz i razastiranje jalovine. Obračun po toni ugrađene jalovine.	t	4 500		
2.	Dobava, prijevoz i razastiranje tampona 0-60 mm. Obračun po toni ugrađenog tampona.	t	50		
3.	Dobava i prijevoz materijala bez razastiranja - jalovina - miješani materijal (0-32 mm) - tampon 0-60 mm	t	150 50 50		
4.	Strojno čišćenje i planiranje planuma ceste prije navoženja materijala. Obračun po m^2 pripremljene podloge	m^2	1000		
5.	Valjanje ugrađenog materijala vibrovaljkom. Obračun po m^2 uvaljane i zbijene podloge na Ms=60 MPa	m^2	1000		
6.	Zaštita asfaltnog kolnika betonom MB 30 bez oplate. Stavka obuhvaća čišćenje ruba kolnika, dobavu, prijevoz i ručnu ugradnju betona. Obračun po m^3 ugrađenog betona	m^3	30		
7.	Dobava i prijevoz betona MB 30 bez ugradnje.	m^3	20		
8.	Čišćenje rubova asfaltnog kolnika i zasipanje bankina jalovinom u širini cca 50 cm debljine sloja 10 cm. radovi obuhvaćaju čišćenje ruba kolnika od korova, dovoz i ugradnju jalovine, ručni rad. Obračun po m^1 ugrađene bankine.	m^1	300		

9.	Betoniranje dijelova nerazvrstanih cesta betonom MB 30. Radovi obuhvaćaju čišćenje i pripremu podloge, dobavu, prijevoz i ugradnju betona na licu mjesta. Obračun po m³ ugrađenog betona.	m³	150		
10.	Dobava i ugradba Fe armature Q 196.	m²	450		
11.	Usluge radnih strojeva: - kombinirka - greder	 sat sat	 400 100		
12.	Prijevoz kamenog materijala i zemlje: - do 5 km - od 5 do 10 km - od 10 do 15 km - od 15 do 20 km - od 20 do 25 km	m³	20 100 80 60 20		

Cijena ponude bez PDV - a: _____

25 % porez na dodanu vrijednost: _____

Ukupna cijena ponude s PDV – om: _____.

_____
(potpis i pečat ponuditelja)

U _____ dana _____2019.g.