TROŠKOVNIK UREĐENJA IZVORA "BUKVA"

1 Rušenje iskop i odvoz na deponij

Gradilište mora biti ograđeno radi spriječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.

U cijenu zemljanih radova izvođač je dužan uključiti sve radove kao što su podupiranja i razupiranja terena. U cijenu također ulazi sav horizontalni i vertkalni transport, utovar u kamione te odvoz na deponiju. Trenutna odlagališta materijala koji se nakon neke faze posla ponovo ugrađuje osigurati na način da ne oštećuje post. građevine ili ometa rad ostalih faza građenja ili funkcioniranje djelatnika.

1	Čišćenje terena od stabala i raslinja	m^2	900,00
2	Strojni iskop zemlje u C kategoriji	m^3	350,00
3	Strojni iskop zemlj u B kategoriji	m^3	110,00
4	Strojni iskop zemlj u B kategoriji za temelje potporni zidc	m^3	20,00
5	Uređenje prilaznog puta, iskop deponiranog materijala i smeća	m^3	60,00
6	Nasipanje tampona sa zbijanjem pristupnog puta i očišćenog terena oko izvora	m^2	400,00
7	Iskop rupa za temelje ogradnih stupova 50x50 x50 cm	kom	5,00
8	Dobava i postava drenažne cijevi iza potpornih zidova	m^1	90,00
9	izrade	m^3	30,00
11	Odvoz materijala na deponij udaljenosti do 10 km.	m^3	500,00

2 Betonski radovi

U cijenu obavezno uračunati troškove uzimanja uzoraka ugrađenog betona te ispitivanje čvrstoće betona u skladu sa zakonom o gradnji i odredbama igh te dostavu odgovarajućeg dokaza kvalitete.
Betoniranje uz upotrebu "igli" za vibriranje-nabijanje betona.
Sve podloške i spone su sastavni dio cijene kilograma armature.
Predvidjeti postavu barbakana

1	Betoniranje temelja potpornog zida betonom C20/35	m^3	35,00
2	Betoniranje potpornih zidova betonom C20/30	m^3	28,00
3	Bteroniranje postolja za klupe i stol	m^3	2,50
4	Betoniranje korita ispod izvora	kom	1,00
5	Betoniranje kanala za odvoz viška vode	m1	45,00

6	Dobava, sjećenje, savijanje, postava i vezivanje armature od betonskog okruglog, rebrastog čelika i armaturene mreže.	kg	2.800,00
7	Popravak građevine izvora reparaturnim mortom	komplet	1,00
8	Izvedba tradicionalne žbuke na građevini izvora	m2	45,00
9	Betoniranje temelja za ogradne stupove	m3	1

3 Vodoinstalaterski radovi

1	Nabava, doprema i izvedba cjevovoda na građevini izvora od polipropilenskih višeslojnih tlačnih vodovodnih cijevi ø 25. U zijenu uračunati sve fazonske komade i sva šlicanja za postavljanje novog	m'	24,00
2	Nabava,doprema i ugradnja slavina za vodu	kom	4,00

6 Uređenje okoliša

1	Dobava i postava metalne table na željeznoj nosivoj konstrukciji, sa nazivom izvora i opisom	kom	1,00
2	Dobava i postava klupe, koja se sastoji od kamenog postolja i hrastovog sjedišta	kom	4,00
3	Izrada ograde postavom 5 stupova koji su povezani nehrđajućim lancem i rampe za spriječavanje ulaska vozila prema izvoru.	m^1	25,00

1 Rušenje iskop i odvoz na deponij

2 Betonski radovi

3 Vodoinstalaterski radovi

4 Uređenje okoliša

UKUPNO

PDV

SVEUKUPNO S PVD-om