TROŠKOVNIK UREĐENJA IGRALIŠTA KOD CRKVE U ČITLUKU

DATUM: 30.07.2019.god.

OVLAŠTENI INŽENJER.

ANTO KRSTANOVIĆ dipl. ing. građ.

G 3535



Red. Broj	VRSTA RADA	Jed. Mjere	Količina	Cijena	UKUPNO
	Radovi				
1	Skidanje površinskog travnatog sloja. Skidanje površinskog sloja debljine do 30 cm, utovar materijala u vozila te odvoz na deponiju. Deponiju osigurava izvođač. Obračun po m3 iskopanog i odvezenog materijala	m3	190,00		
2	Nabava doprema i ugradnja tamponskog sloja debljine 30 cm. Ugradnja tamponskog sloja od drobljenog kamenog materijala zrna 0-64 mm. U cijenu uključeno zbijanje podloge te priprema iste za asfaltiranje. Obračun po m2 uređene podloge	m2	475,00		
3	Nabava doprema i ugradba asfaltnog zastora debljine 4 cm.Nabava doprema i ugradnja habajućeg sloja asfalta na prethodno pripremljenu podlogu. Obračun po m2 ugrađenog asfalta	m2	475,00		
4	Rušenje postojećeg ogradnog zida. Rušenje postojećeg zida u duljini od 55 m1. U cijenu uključeno rušenje, utovar u vozila i odvoz na deponiju. Izvođač osigurava deponiju. Obračun po m1 rušenog zida	m1	55,00		
5	Iskop za temelje novog AB zida. Iskop za temelje širine 50 cm, dubine 50 cm, iskop bez obira na kategoriju terena. U cijenu radova uključen iskop utovar u vozila i odvoz na deponiju, izvođač osigurava deponiju. Obračun po m3 iskopa	m3	8,25		
6	Izrada novog armiranobetonskog temelja zida debljine 50 cm, visine 30 cm i duljine 55 m. U cijenu radova uključeni svi tesarski, armirano betonski i armirački radovi. Obračun po m3 izvedenog zida	m3	8,25		
7	Izrada novog armiranobetonskog zida debljine 25 cm u dvostranoj oplati, izrada zida visine 50 cm, debljine 25 cm i duljin 55 m. U cijenu radova uključeni svi tesarski, armirano betonski i armirački radovi. Obračun po m3 izvedenog zida	m3	7,00		
		Ukupno:			
		PDV:			
		Sveukupno:			

SASTAVIO:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Anto Krstanović
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 3535