TROŠKOVNIK:
Radovi – održavanje makadamskih kolnika, poljskih putova, bankina i rigola na području Grada Sinja – ponovljeni postupak

NAPOMENA: Ponuditelji su obvezni ispuniti sve stavke Troškovnika

Redni broj:	Opis stavke:	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	Iznos
1.	Dobava, prijevoz i razastiranje jalovine. Obračun po toni ugrađene jalovine.	t	6700		
2.	Dobava, prijevoz i razastiranje tampona 0-60 mm. Obračun po toni ugrađenog tampona.	t	50		
3.	Dobava i prijevoz materijala bez razastiranja - jalovina	t	150		
	- miješani materijal (0-32 mm)	t	50		
	- tampon 0-60 mm	t	50		
4.	Strojno čišćenje i planiranje planuma ceste prije navoženja materijala. Obračun po m² pripremljene podloge	m²	1000		
5.	Valjanje ugrađenog materijala vibrovaljkom. Obračun po m² uvaljane i zbijene podloge na Ms=60 MPa	m²	1000		
6.	Zaštita asfaltnog kolnika betonom MB 30 bez oplate. Stavka obuhvaća čišćenje ruba kolnika, dobavu, prijevoz i ručnu ugradnju betona. Obračun po m³ ugrađenog betona	m³	30		
7.	Dobava i prijevoz betona MB 30 bez ugradnje.	m³	20		
8.	Čišćenje rubova asfaltnog kolnika i zasipanje bankina jalovinom u širini cca 50 cm debljine sloja 10 cm. radovi obuhvaćaju čišćenje ruba kolnika od korova, dovoz i ugradnju jalovine, ručni rad. Obračun po m¹ ugrađene bankine.	m¹	300		

9.	Betoniranje dijelova nerazvrstanih cesta betonom MB 30. Radovi obuhvaćaju čišćenje i pripremu podloge, dobavu, prijevoz i ugradnju betona na licu mjesta. Obračun po m³ ugrađenog betona.	m³	150		
10.	Dobava i ugradba Fe armature Q 196.	m²	450		
11.	Usluge radnih strojeva: - kombinirka	sat	600		
	- greder	sat	100		
12.	Prijevoz kamenog materijala i zemlje: - do 5 km	m³	20		
	- od 5 do 10 km	m³	100		
	- od 10 do 15 km	m³	80		
	- od 15 do 20 km	m³	60		
	- od 20 do 25 km	m³	20		

Cijena ponude bez PDV - a: _____

25 % porez na dodanu vrijednost: _____

Ukupna cijena ponude s PDV – om: _____.

_____
(potpis i pečat ponuditelja)

U _____ dana _____2020.g.