TROŠKOVNIK

RED.BR.	***OPIS STAVKE***	***JED.MJERE***	***KOLIČINA***	***JED.CIJENA***	***IZNOS (KN)***
1.	Iskop i odvoz materijala na gradski deponij u sraslom stanju bez obzira na kategoriju	m^3	120		
2.	Dobava materijala te izrada armirano betonskog zida C 25/30,debljine do 25 cm	m3	46		
3.	Dobava i ugradnja obrađene armature MAG i RA	kg	3100		
4.	Dobava i ugradnja kamenog materijala za nasipanje. U cijenu uključeno nabijanje u slojevima	m^3	40		
5.	Dobava, ugradnja i valjanje tampona	m^3	30		
6.	Dobava i ugradnja panel ograde visine 100 cm	m1	41		
7.	Dobara i ugradnja asfalta debljine 5 cm. Ugrađuje se na pripremljenu podlogu	m^2	210		
8.	Rušenje dijela postojećih zidova, te odvoz materijal na deponij	m^3	15		
				UKUPNO	
				PDV	
				SVEUKUPNO	