KONAČNI ELEMENT d.o.o.

Split, Cesta mira 11, OIB: 98601752374
mob: 0989552104, e-mail: konacnielement@yahoo.com

Investitor: GRAD SINJ, Dragašev prolaz 10, 21230 Sinj OIB: 03210055420

Građevina: UGIBALIŠTE ZA KOMBI VOZILO NA ODVOJKU SPLITSKE ULICE U SINJU

Projekt: IZGRADNJA UGIBALIŠTA

Lokacija: k.č.z. 336/2 i *800/7 k.o. Sinj

Vrsta: GRAĐEVINSKI PROJEKT

Faza: GLAVNI PROJEKT

Projektant: PETAR MIHANOVIĆ, mag.ing.aedif. (G5004)

PETAR MIHANOVIĆ
Digitally signed by PETAR MIHANOVIĆ
Date: 2021.05.26 17:13:52 +02'00'

Suradnica: ANA ĆURKOVIĆ, mag.ing.aedif.

Geodet: STIPE VRANKOVIĆ, mag.ing.geod et geoinf. (Geo 1280)

STIPE VRANKOVIĆ

Oznaka: T.D. 12/21

Direktor: PETAR MIHANOVIĆ, mag.ing.aedif.

KONAČNI ELEMENT d.o.o. Split

Datum: svibanj 2021. godine

Ispravak: 1 - svibanj 2021. godine

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

Europska unija
Zajedno do fondova EU

Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

SADRŽAJ :

I OPĆA DOKUMENTACIJA

REGISTRACIJA TVRTKE……...…3

POTVRDA OVLAŠTENOG PROJEKTANTA……7

IMENOVANJE I IZJAVE PROJEKTANTA……..…8

POSEBNI UVJETI……13

II GRAĐEVINSKI PROJEKT

TEKSTUALNI DIO PROJEKTA

1. TEHNIČKI OPIS……34
2. PRIKAZ PREDVIĐENIH MJERA ZAŠTITE:……37
   - mjera zaštite od požara
   - mjera zaštite na radu
   - mjere zbrinjavanja građevinskog otpada
3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KAKVOĆE……40
4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE……..46
5. PODATCI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA……...48
6. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE……..……49

GRAFIČKI DIO PROJEKTA

1.	PREGLEDNA SITUACIJA	MJ 1:2500
2.	GRAĐEVINSKA SITUACIJA	MJ 1:250
3.	UZDUŽNI PRESJEK	MJ 1:1000/100
4.	NORMALNI POPREČNI PRESJEK	MJ 1:50
5.	POPREČNI PRESJECI	MJ 1:100
6.	PROMETNA SITUACIJA	MJ 1:250

III GEODETSKI DIO PROJEKTA

OPĆA DOKUMENTACIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Elektronički zapis
Datum: 04.02.2021

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
060334608

OIB:
98601752374

EUID:
HRSR.060334608

TVRTKA:
1 KONAČNI ELEMENT društvo s ograničenom odgovornošću, za građenje i usluge

1 KONAČNI ELEMENT d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:
1 Split (Grad Split)
Cesta mira 11

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:
2 konacnielement@yahoo.com

PRAVNI OBLIK:
1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:
1 * - projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
1 * - energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
1 * - stručni poslova prostornog uređenja
1 * - obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
1 * - poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
1 * - posredovanje u prometu nekretnina
1 * - poslovanje nekretninama
1 * - iznajmljivanje vlastitih nekretnina
1 * - kupnja i prodaja robe
1 * - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
1 * - zastupanje inozemnih tvrtki
1 * - usluge informacijskog društva
1 * - djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
1 * - prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
1 * - prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu - obavlja se kao javni linijski promet, posebni linijski promet, povremeni prijevoz putnika i kao prijevoz putnika s naizmjeničnim vožnjama
1 * - prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
1 * - agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
1 * - djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom

Izrađeno: 2021-02-04 15:34:27 D004
Podaci od: 2021-02-04 Stranica: 1 od 4

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Elektronički zapis
Datum: 04.02.2021

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

		prometu
1	*	- djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu
1	*	- prijevoz za vlastite potrebe
1	*	- djelatnost prijevoza opasnih tvari
1	*	- usluge taksi prijevoza na kopnu i moru
1	*	- usluge iznajmljivanja kopnenih prijevoznih sredstava sa i bez vozača
1	*	- pomorska kabotaža
1	*	- prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putevima
1	*	- javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
1	*	- međunarodni linijski pomorski promet
1	*	- povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
1	*	- privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
1	*	- ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje robe i drugih materijala
1	*	- prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
1	*	- ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
1	*	- djelatnost iznajmljivanja plovila
1	*	- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
1	*	- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
1	*	- pružanje usluga smještaja
1	*	- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
1	*	- turističke usluge u nautičkom turizmu
1	*	- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
1	*	- ostale turističke usluge
1	*	- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
1	*	- usluge turističkog vodiča i turističkog animatora
1	*	- usluge ispitivanja tržišta i ispitivanja javnoga mnijenja
1	*	- usluge savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem
1	*	- promidžba (reklama i propaganda)
1	*	- proizvodnja kruha, svježih peciva, slastičarskih proizvoda, kolača i sladoleda
1	*	- proizvodnja hrane
1	*	- proizvodnja bezalkoholnog i alkoholnog pića
1	*	- poljoprivredna djelatnost
1	*	- integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
1	*	- poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
1	*	- ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
1	*	- proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
1	*	- proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
1	*	- destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

Izrađeno: 2021-02-04 15:34:27 D004
Podaci od: 2021-02-04 Stranica: 2 od 4

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Elektronički zapis
Datum: 04.02.2021

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

1	*	- proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
1	*	- proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
1	*	- promet gnojivima i poboljšivačima tla
1	*	- proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
1	*	- trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
1	*	- proizvodnja i prerada maslina
1	*	- proizvodnja maslinovog ulja
1	*	- fotografske djelatnosti
1	*	- usluge grafičkog dizajna
1	*	- proizvodnja, izdavanje, računalnih programa (softvera), pružanje savjeta o računalnoj i programskoj opremi, usluge obrade podataka, izrade i upravljanje bazama podataka
1	*	- održavanje računala i periferne opreme
1	*	- iznajmljivanje programske opreme (softvera)
1	*	- pružanje internet usluga
1	*	- izrada internet stranica i multimedijalnih prezentacija

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

1 Petar Mihanović, OIB: 79559547490
Split, Cesta mira 11
1 - jedini član d.o.o.

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

1 Petar Mihanović, OIB: 79559547490
Split, Cesta mira 11
1 - član uprave
1 - zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:
1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivački akt:
1 Izjava o osnivanju Društva od 15. rujna 2015. godine

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

	Predano	God.	Za razdoblje	Vrsta izvještaja
eu	25.05.20	2019	01.01.19 - 31.12.19	GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tt	Datum	Naziv suda
0001	Tt-15/6695-4	16.09.2015	Trgovački sud u Splitu
0002	Tt-20/9646-2	25.11.2020	Trgovački sud u Splitu

Izrađeno: 2021-02-04 15:34:27 D004
Podaci od: 2021-02-04 Stranica: 3 od 4

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Elektronički zapis
Datum: 04.02.2021

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU	Tt	Datum	Naziv suda
eu	/	29.06.2016	elektronički upis
eu	/	28.06.2017	elektronički upis
eu	/	26.03.2018	elektronički upis
eu	/	26.06.2019	elektronički upis
eu	/	25.05.2020	elektronički upis

Sudska pristojba po Tbr. 29. st. 1. Uredbe o tarifi sudskih pristojbi (NN br. 53/19), za izvadak iz sudskog registra u iznosu od 20.00 Kn naplaćena je elektroničkim putem.

Ova isprava je u digitalnom obliku elektronički potpisana certifikatom:
CN=sudreg, L=ZAGREB,
O=MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE HR72910430276, C=HR

Broj zapisa: 00Ncj-ZM9BA-81L7d-1U8FG-QGynL
Kontrolni broj: DyDuh-usy02-PdgPh-QSphx

Skeniranjem ovog QR koda možete provjeriti točnost podataka.
Isto možete učiniti i na web stranici
http://sudreg.pravosudje.hr/registar/kontrola_izvornika/ unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo pravosuđa i uprave potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade izvatka.
Provjera točnosti podataka može se izvršiti u roku tri mjeseca od izdavanja isprave.

Izrađeno: 2021-02-04 15:34:27 D004
Podaci od: 2021-02-04 Stranica: 4 od 4

KLASA: 102-02/21-02/143
URBROJ: 500-00-21-1
Zagreb, 3. veljače 2021.

Hrvatska komora inženjera građevinarstva na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/2009), po zahtjevu koji je podnio Petar Mihanović, mag.ing.aedif., Split, Cesta mira 11, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u službenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inženjera građevinarstva razvidno je da je Petar Mihanović, mag.ing.aedif., upisan u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, s danom upisa **11.02.2014.** godine, pod rednim brojem **5004**, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva **"ovlašteni inženjer građevinarstva"**, zaposlen u: **KONAČNI ELEMENT d.o.o., Split.**

2. Uvidom u službenu evidenciju Hrvatske komore inženjera građevinarstva utvrđeno je da imenovan nije stegovno kažnjavan te da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova.

3. Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovan član Hrvatske komore inženjera građevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovno kažnjavan.

REPUBLIKA HRVATSKA HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA	Vrijeme izdavanja:	03.02.2021. 15:07:12
	Izdavatelj certifikata:	CN=HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA, L=ZAGREB, 2.5.4.97=VATHR-65080653676, O=HKIG, C=HR
	Serijski broj:	65080653676.6.37
	Algoritam potpisa:	SHA256withRSA
	Broj zapisa:	2021-239
	Kontrolni broj:	287-934-886
Elektronički pečat:	MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA4stMemHhlcrtMsgrdwDnJ84aWm0zPgjfG M3X1t76WFnqcCgSASl/yB03I2OrIB/g4x12FFotFrPT6SUK/9/tbct000a3QtEBGHswWXdttkhFDTKEwqhV PsNOwzX9vpf3y0VSAfl6HDj3WxDEqCV4MfLCGOuMzPrK6yHP7tdvZOMX8LyGSbkFjy1FATSau7QdV cRDrM16OeQ3V2C2SEQOZscM+mk+zzYjcLn6sHdTDJgimnOpo6eNY26IZaoaRWyGJG3nFHy2jypFKDf jrhBHB18SCiREJEJvVxzgjXMKDadQz43YwC/MOf6HSoUqUEU3ypJ08v2PLGCHKla430HXUQIDAQAB	
Informacije za provjeru dokumenta:	Elektronički zapisi se čuvaju najviše 3 mjeseca od trenutka generiranja te se u tom roku može izvršiti provjera elektroničkog zapisa uvidom u elektronički zapis kojem se pristupa putem broja zapisa i kontrolnog broja otisnutog u kontrolnom dijelu elektroničkog zapisa, putem Internet adrese https://egrad.hkig.hr/dokumenti-provjera.	

IMENOVANJE

projektanta

Temeljem članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19,125/19) imenuje se odgovorni projektant:

PETAR MIHANOVIĆ, mag.ing.aedif.

POTVRDA O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA:

klasa: 102-02/16-01/5004, ur.broj: 500-00-16-2, datum: Zagreb, 10.06.2016. god.

INVESTITOR: GRAD SINJ, Dragašev prolaz 10, 21230 Sinj
OIB: 03210055420

GRAĐEVINA: UGIBALIŠTE ZA KOMBI VOZILO NA ODVOJKU SPLITSKE ULICE U SINJU

PROJEKT: IZGRADNJA UGIBALIŠTA

RAZINA: GLAVNI PROJEKT

VRSTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT

TD: 12/21

direktor:

_____

Petar Mihanović, mag.ing.aedif.

Temeljem članka 70. Zakona o gradnji i članka 68 stavak 3 (NN 153/13,20/17,39/19,125/19) daje se

I Z J A V A

INVESTITOR: GRAD SINJ, Dragašev prolaz 10, 21230 Sinj
OIB: 03210055420

GRAĐEVINA: UGIBALIŠTE ZA KOMBI VOZILO NA ODVOJKU SPLITSKE ULICE U SINJU

PROJEKT: IZGRADNJA UGIBALIŠTA

RAZINA: GLAVNI PROJEKT

VRSTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT

TD: 12/21

Ovaj projekt usklađen je s Prostornim planom uređenja Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja broj 2/06, 8/14, 1/16, 8/17), Generalnim urbanističkim planom Grada Sinja (Službeni glasnik Grada Sinja br. 1/09, 2/07, 6/16 i 6/18), izdanim posebnim uvjetima i sljedećim zakonima i propisima:

POPIS PRIMJENJENIH ZAKONA I PRAVILNIKA

- Zakon o prostornom uređenju, NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19
- Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19
- Zakon o građevnim proizvodima, NN 76/13, 30/14, 130/17, 29/19
- Zakon o normizaciji, NN 80/13
- Zakon o mjeriteljstvu, NN 74/14, 111/18
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/2018
- Zakon o građevinskoj inspekciji, NN 153/13
- Zakon o elektroničkim komunikacijama, NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17
- Zakon o sanitarnoj inspekciji, NN 113/08, 88/10
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19)
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu NN 84/11., 22/13., 54/13. i 148/13
- Pravilnik o kontroli projekata, NN 32/14
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, NN 46/18, 98/19
- Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, NN 43/14
- Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, NN 42/14

• Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište, NN 42/14
• Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode, NN 103/08
• Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda, NN 113/08
• Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda, NN 103/08,147/09, 87/10, 129/11
• Tehnički propis o građevnim proizvodima, NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11-ispravak, 130/12, 81/13, 136/14, 119/15
• Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području, NN 4/15

ZAŠTITA OD BUKE
• Zakon o zaštiti od buke, NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16
• Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade NN 145/04

ZAŠTITA NA RADU
• Zakon o zaštiti na radu, NN 71/14, 118/14, 154/14
• Zakon o Inspektoratu rada, NN 19/14
• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, NN 48/18

ZAŠTITA OKOLIŠA
• Zakon o zaštiti zraka, NN 127/19
• Zakon o zaštiti prirode, NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19
• Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13, 78/15, 12/18, 118/18

KOMUNALNO I VODNO GOSPODARSTVO
• Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN 68/18, 110/18
• Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19
• Zakon o vodama, NN 66/19
• Pravilnik o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19
• Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu, NN 88/15, 78/16, 116/17)
• Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom, NN 123/97, 112/01 i 23/07
• Pravilnik o vrstama otpada, NN 27/96, 50/05
• Pravilnik o načinu uređivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog dopirinosa, NN 15/19
• Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa, NN 107/14, 15/175

odgovorni projektant:

_____

Petar Mihanović, mag.ing.aedif.

Temeljem članaka 25. - 29. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) daje se

I Z J A V A

kojom se potvrđuje da su u tehničkoj dokumentaciji :

INVESTITOR: GRAD SINJ, Dragašev prolaz 10, 21230 Sinj
OIB: 03210055420

GRAĐEVINA: UGIBALIŠTE ZA KOMBI VOZILO NA ODVOJKU SPLITSKE ULICE U SINJU

PROJEKT: IZGRADNJA UGIBALIŠTA

RAZINA: GLAVNI PROJEKT

VRSTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT

TD: 12/21

primijenjene mjere i norme zaštite od požara propisane Zakonom o zaštiti od požara i propisima donesenim na temelju tog zakona kao i mjere usvojene pravilima tehničke prakse.

odgovorni projektant:

_____
Petar Mihanović, mag.ing.aedif.

Temeljem članka 93. Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/12) daje se

I Z J A V A

kojom se potvrđuje da su u tehničkoj dokumentaciji :

INVESTITOR: GRAD SINJ, Dragašev prolaz 10, 21230 Sinj
OIB: 03210055420

GRAĐEVINA: UGIBALIŠTE ZA KOMBI VOZILO NA ODVOJKU SPLITSKE ULICE U SINJU

PROJEKT: IZGRADNJA UGIBALIŠTA

RAZINA: GLAVNI PROJEKT

VRSTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT

TD: 12/21

sadržana tehnička rješenja za primjenu svih mjera, normativa i pravila zaštite na radu kojima projektirana građevina mora udovoljavati kada bude u upotrebi.

odgovorni projektant:

_____
Petar Mihanović, mag.ing.aedif.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje
Ispostava Sinj

KLASA: 350-05/21-28/000078
URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-21-0007
Sinj, 28.04.2021.

- PETAR MIHANOVIĆ
  HR-21000 Split, CESTA MIRA 11

Predmet: Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja
- dostavlja se

Obavještavamo Vas da je proveden postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja po zahtjevu koji je podnio PETAR MIHANOVIĆ, HR-21000 Split, CESTA MIRA 11, OIB 79559547490 za:

– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine - ugibalište za kombi vozila na nerazvrstanoj cesti

na postojećoj građevnoj čestici 336/2, *800/6, *800/7 k.o. Sinj (Sinj).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama članka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uređenju) odnosno članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na propisan način elektronički pozivana sljedeća javnopravna tijela:

– Grad Sinj, HR-21230 Sinj, Dragašev prolaz 10
– HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, HR-21000 Split, Poljička cesta 73
– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
– VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., HR-21230 Sinj, Ulica 126. Brigade Hrvatske vojske 13
– Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije, HR-21000 Split, Bihaćka 1
– Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, HR-21000 Split, Vukovarska 35

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su elektroničkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim tijelima je putem elektroničkog sustava eKonferencija omogućen uvid u navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 13.04.2021. godine do zaključno sa 27.04.2021. godine, što je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

- Grad Sinj, HR-21230 Sinj, Dragašev prolaz 10

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

  - obustavljen postupak utvrđivanja uvjeta priključenja **- Rješenje o obustavi postupka utvrđivanja uvjeta priključenja, UP/I-350-05/21-01/1, URBROJ: 2175/01-06-21-2 od 16.04.2021. godine**
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, HR-21000 Split, Poljička cesta 73
  - nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
- Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
  - utvrđeni posebni uvjeti **- Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), KLASA: 361-03/21-01/5733, URBROJ: 376-05-3-21-01 od 23.04.2021. godine**
- VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., HR-21230 Sinj, Ulica 126. Brigade Hrvatske vojske 13
  - nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema
- Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije, HR-21000 Split, Bihaćka 1
  - utvrđeni posebni uvjeti **- Posebni uvjeti, KLASA: 351-01/21-01/0637, URBROJ: 2181/1-10/07-21-0002 od 27.04.2021. godine**
- Hrvatske vode, VGO za slivove južnoga Jadrana, HR-21000 Split, Vukovarska 35
  - nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrđuju da su dostavljeni podaci i dokumentacija od strane projektanta, izrađeni u skladu s posebnim propisima i da se za iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije usklađenost dostavljenih podataka i dokumentacije sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem članka 138. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 85. Zakona o gradnji.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19).

SAVJETNICA
Vedrana Blajić-Vidak, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

- ispis elektroničke isprave u spis predmeta
- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
  - PETAR MIHANOVIĆ
    HR-21000 Split, CESTA MIRA 11

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.


Elektronički potpis
sukladno uredbi (EU) broj 910/2014
Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti skeniranjem QR koda. Skeniranjem ovog koda, sustav će Vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli potvrditi autentičnost. Njegova vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana je i istovjetna potpisanom dokumentu u fizičkom obliku.
VEDRANA BLAJIĆ-VIDAK
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Potpisano: 28.04.2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje
Ispostava Sinj

KLASA: 350-05/21-28/000084
URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-21-0006
Sinj, 26.04.2021.

- PETAR MIHANOVIĆ
  HR-21000 Split, CESTA MIRA 11
- GRAD SINJ
  HR-21230 Sinj, Dragašev prolaz 10

Predmet: Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja
- dostavlja se

Obavještavamo Vas da je proveden postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja po zahtjevu koji je podnio PETAR MIHANOVIĆ, HR-21000 Split, CESTA MIRA 11, OIB 79559547490, te GRAD SINJ, HR-21230 Sinj, Dragašev prolaz 10, OIB 03210055420 za:

– **građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine - ugibalište na nerazvrstanoj cesti**

na čestici zem. 336/2 i *800/7 k.o. Sinj (Sinj).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama članka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uređenju) odnosno članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na propisan način elektronički pozivana sljedeća javnopravna tijela:

– Grad Sinj, HR-21230 Sinj, Dragašev prolaz 10
– HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, HR-21000 Split, Poljička cesta 73

U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su elektroničkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim tijelima je putem elektroničkog sustava eKonferencija omogućen uvid u navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 19.04.2021. godine do zaključno sa 03.05.2021. godine, što je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

- Grad Sinj, HR-21230 Sinj, Dragašev prolaz 10
  – **utvrđeni posebni uvjeti - Uvjeti priključenja, KLASA: 350-05/21-01/76, URBROJ: 2175/01-06-21-2 od 20.04.2021. godine**
- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektrodalmacija Split, HR-21000 Split, Poljička cesta 73

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.

- **utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, BR.: 401300103/12570/21AS od 21.04.2021. godine**

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrđuju da su dostavljeni podaci i dokumentacija od strane projektanta, izrađeni u skladu s posebnim propisima i da se za iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti **nije** usklađenost dostavljenih podataka i dokumentacije sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem članka 138. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 85. Zakona o gradnji.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19).

SAVJETNICA
Vedrana Blajić-Vidak, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

- ispis elektroničke isprave u spis predmeta
- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
  - PETAR MIHANOVIĆ
    HR-21000 Split, CESTA MIRA 11
  - GRAD SINJ
    HR-21230 Sinj, Dragašev prolaz 10

KLASA: 350-05/21-28/000084, URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-21-0006 **2/2** **ID: P20210416-647228-Z05**

Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU (eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union Trusted Lists (https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat, te je omogućen za LTV.


Elektronički potpis
sukladno uredbi (EU) broj 910/2014
Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti skeniranjem QR koda. Skeniranjem ovog koda, sustav će Vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli potvrditi autentičnost. Njegova vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana je i istovjetna potpisanom dokumentu u fizičkom obliku.
VEDRANA BLAJIĆ-VIDAK
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Potpisano: 26.04.2021.

GRAD SINJ

202103258

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SINJ
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom

KLASA: 350-05/21-01/78
UR.BROJ: 2175/01-06-21-2
Sinj, 20. travnja 2021. godine

Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje
Ispostava Sinj

PREDMET: Utvrđivanje uvjeta priključenja
-dostavlja se

Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom, temeljem članka 136. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19.) odnosno članka 82. stavka 3. Zakona o gradnji (NN br. 153/13., 20/17., 39/19., 125/19.), postupajući po zahtjevu koji je podnio Petar Mihanović, utvrđuje posebne uvjete za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine- ugibalište za kombi vozila na nerazvrstanoj cesti, na kat.čest. 336/2, 800/7 K.O Sinj, na sljedeći način:

-oblikovanje, dimenzioniranje, uzdužni presjek i poprečni presjek spoja s nerazvrstanom cestom, izvesti prema priznatim tehničkim pravilima.

-izgradnjom ugibališta za kombi vozila na neravrstanoj cesti, ne smije se narušiti stabilnost nerazvrstane ceste, ugroziti sigurnost odvijanja prometa na nerazvrstanoj cesti, niti negativno utjecati na ekološko stanje područja, odnosno sukladno članku 22., stavcima 4. i 5. i članku 23., stavku 2. Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Sinja 1/2012). oborinske vode s ugibališta ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu.

v.d. Pročelnice:
Jelena Kekez Poljak, mr. oec.

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.

ELEKTRODALMACIJA SPLIT

TERENSKA JEDINICA SINJ
21 230 Sinj, Ulica serdara Tomaševića 2

TELEFON • (021) 812 - 400 • (021) 812 - 486
TELEFAKS • (021) 812 - 455 •
POŠTA • 21 230 Sinj • SERVIS
IBAN • HR8823300031400149954

RH, Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjela za graditeljstvo i prostorno planiranje,
Ispostava Sinj
Dragašev prolaz 10, 21230 Sinj

NAŠ BROJ I ZNAK 401300103/12570/21 AS

VAŠ BROJ I ZNAK KLASA: 350-05/21-28/000084
URBROJ: 2181/1-11-00-05/02-21-0003
Sinj, 16.04.2021. godine

PREDMET Posebni uvjeti

DATUM 21.04.2021.

Poštovani,

Na Vaš zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta br. 401300103/12570/21AS od 19.04.2021. g. za potrebe izgradnje građevine: UGIBALIŠTE ZA KOMBI VOZILO NA ODVOJKU SPLITSKE ULICE U SINJU na k.č.z. 336/2 i *800/7 k.o. Sinj, investitora: GRAD SINJ, Dragašev prolaz 10, 21230 Sinj,a temeljem uvida izdaje se suglasnost na idejno rješenje oznake T.D. 10/21, od 04. 2021. g. kojeg je izradio ovlašteni projektant Petar Mihanović, mag.ing.aedif., tvrtka „KONAČNI ELEMENT" d.o.o., Cesta mira 11, 21000 Split, uz napomenu da je nužno u skladu s tehničkom regulativom respektirati naše postojeće 0.4 kV kabele, budući da se nalaze na području planiranog zahvata.

Sve troškove oko eventualnih radova na našim elektroenergetskim objektima dužan je snositi investitor predmetnog zahvata, a radove povjeriti HEP-ODS, Elektrodalmacija Split.

Voditelj terenske jedinice Sinj
Dražan Šabić, dipl.ing.el.

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE
ELEKTRODALMACIJA SPLIT

Dostaviti: 1 Pismohrana

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • NIKOLA ŠULENTIĆ •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46810600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 599.436.000,00 HRK •
• www.hep.hr •

HAKOM

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Sinj

Primljeno:	23.04.2021	
Klasif. oznaka:	350-05/21-28/000078	
Urudžbeni broj:	376-21-0005	
Org.jed.:	Broj priloga:	Vrij.:

KLASA: 361-03/21-01/5733
URBROJ: 376-05-3-21-01
Zagreb, 23.04.2021. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Sinj

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Podnositelj:

- PETAR MIHANOVIĆ, HR-21000 Split, CESTA MIRA 11

Građevina/zahvat u prostoru:

- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine - ugibalište za kombi vozila na nerazvrstanoj cesti

Lokacija:

- k.č.br. 336/2, *800/6, *800/7 k.o. Sinj

Veza: KLASA: 350-05/21-28/000078, URBROJ: 376-21-0005 od 23.04.2021. godine

Poštovani,

Za predmetnu građevinu dajemo vam sljedeće uvjete

1. Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - sukladno izjavama operatora u privitku:
   a) Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi iz čl. 26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili građevine obvezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi članka 6. stavka 5. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:

I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
   - Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI/EKV,
   - Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
   - Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne EKI ili EKV,
   - Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaštita EKI, investitor mora imati suglasnost Infrastrukturnog/ih operatora na tehničko rješenje izmicanja ili zaštite EKI koje mora biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi članka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehničkog rješenja zaštite, tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreže projektant je obvezan pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju (NN br. 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (NN br. 121/16) propisana je obveza mrežnih operatora koji planiraju izvoditi građevinske radove da obavijest o izvođenju tih radova objave na svojim internetskim stranicama te da istu dostave središnjem tijelu državne uprave nadležnom za katastarsko-geodetske poslove (Državna geodetska uprava), najmanje šest mjeseci prije podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu graditeljstva, odnosno 60 dana prije početka izvođenja radova ako je građevinska dozvola već izdana (Članak 8. stavak 1.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekršaj za koji se može izreći kazna od 100.000,00 do 1.000.000,00 kn.

S poštovanjem,

REFERENT
Nives Nikolić

Privitak
1. Izjave operatora

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis

ŽIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za elektroničku
komunikacijsku infrastrukturu (EKI)
Adresa: Harambašićeva 39, Zagreb
Telefon: +385 1 4918 658
Telefaks: +385 1 4917 118

HAKOM
Odjel infrastrukture
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10000 Zagreb

oznaka T43-60969507-21
Kontakt osoba Mladen Ivan Kuhar
Telefon +385 31 233 124
Datum 15.04.2021.
Nastavno na **POLOŽAJ EKI - 361-03/21-01/5733 NA K.Č.Z. 336/2, *800/6, *800/7, K.O. SINJ**

Temeljem Vašeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, izdajemo Vam sljedeću

IZJAVU O POLOŽAJU
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zaštite postojeće EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT) u prilogu dostavljamo izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.
2. Potrebno je utvrditi mjesta kolizije EKI i predmetnog zahvata u prostoru te osigurati zaštitu sukladno *Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (dalje: Pravilnik))*. Mjesta kolizije potrebno je utvrditi i dokumentirati na način da se opseg predmetnog zahvata prikaže rješenjima zaštite i/ili izmještanja s tehničko-tehnološkog aspekta.
3. Sve dodatne podatke o EKI za izradu tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i/ili izmještanja potrebno je zatražiti od HT-a.
4. Na rješenje zaštite i/ili izmještanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost, a koje rješenje sa suglasnošću mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za predmetni zahvat u prostoru. Zaštita i izmještanje EKI moraju biti realizirani prije početka radova na predmetnom zahvatu.

Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik
Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić
Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

Datum 15.04.2021.
Za T43-60969507-21
Strana 2

5. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih k.č., HT će s investitorom i, po potrebi, drugim osobama sklopiti ugovor kojim će se definirati međusobna prava i obveze.

6. Ukoliko EKI nije potrebno izmjestiti, izvođač radova/investitor obvezan je pravodobno, a najmanje 10 radnih dana prije početka radova u blizini EKI podnijeti zahtjev za iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr.

7. Nakon završetka izvođenja građevinskih radova, a prije uređenja javne površine ili asfaltiranja HT može zatražiti kalibraciju cijevi i utvrđivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde oštećenja, HT će odmah pokrenuti sanaciju istih na trošak investitora, a trošak kalibracije cijevi i utvrđivanja stanja DTK teretit će investitora.

8. Troškovi zaštite i izmještanja raspodjeljuju se sukladno čl.26. *Zakona o elektroničkim komunikacijama* i čl.6. *Pravilnika*.

9. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja EKI izvođač radova/investitor je dužan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000.

10. Izvođač radova/investitor je dužan pravovremeno, odnosno najmanje 7 kalendarskih dana prije početka radova dostaviti HT-u obavijest o početku izvođenja radova na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr, kako bi se osigurala nazočnost ovlaštenih osoba HT-a.

11. Ukoliko investitor ne postupi sukladno *Zakonu o gradnji* na način da se glavnim projektom ne obuhvate svi tehničko-tehnološki aspekti zaštite i/ili izmještanja EKI te se time zbog nepravovremenog ishođenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zaštitu i/ili izmicanje EKI HT-u prouzroči šteta, investitor će biti obvezan takvu štetu naknaditi. Također, ako se na bilo koji način prouzroči šteta investitoru ili trećoj osobi zbog nepravovremenog ishođenja potrebnih dozvola/suglasnosti za zaštitu i/ili izmicanje EKI HT-a, kao posljedica ne obuhvaćanja EKI u glavni projekt investitora, HT za istu neće biti odgovoran.

Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik
Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić
Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa

ŽIVJETI ZAJEDNO

Datum 15.04.2021.
Za T43-60969507-21
Strana 3

12. Ukoliko izvođač radova/investitor ne obavijeste/nepravodobno obavijeste HT sukladno toč.6., 9. i 10. ove Izjave te se time HT-u prouzroči šteta, izvođač radova/investitor će biti obvezan takvu štetu naknaditi.

13. Skrećemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uništenje, oštećenje ili ometanje u radu elektroničke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kažnjivo po odredbi čl.216. *Kaznenog zakona*.

Ova Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 15.04.2023. godine.

S poštovanjem,

Odjel za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu
Direktorica
Maja Mandić, dipl.iur.

Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PEČATA

Hrvatski Telekom d.d.
Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X
Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik
Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić
Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa


S
Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu
Komutacija: SINJ
M 1:1000
HT_EKI_KK:
HT_EKI_KABEL:
HT_EKI_ZRAČNA:
UCRTAO: Anita Šale, ing.grad. Datum: 15.04.2021.
Spis broj: T43-60969507-21

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR - 10000 Zagreb
A1.hr

HAKOM – 361-03/21-01/5733

Datum: 21.04.2021.

PREDMET: IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA
- odgovor – dostavlja se;

Poštovani,

temeljem Vašeg zahtjeva, trgovačko društvo A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1, OIB: 29524210204 (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) izjavljuje kako u zoni zahvata izgradnje građevine - UGIBALIŠTE ZA KOMBI VOZILO NA ODVOJKU SPLITSKE ULICE U SINJU, na k.č.z. 336/2, *800/6 I *800/7 k.o. Sinj, A1 Hrvatska ima položene elektroničke komunikacijske kabele.

U interesu zaštite postojećih elektroničkih komunikacijskih kabela u vlasništvu A1 Hrvatska potrebno je osigurati zaštitu u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN 75/13). Izmicanje A1 Hrvatska elektroničkih komunikacijskih kabela radi isključivo A1 Hrvatska, dok sve troškove izmicanja, zaštite i označavanja eventualnih oštećenja istih snosi investitor radova ili građevine odnosno infrastrukturni operator, a sukladno članku 26. stavku 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17 – dalje u tekstu: ZEK). Shodno navedenom, prije izvođenja radova, molimo Vas da kontaktirate A1 Hrvatska, a prilikom izvođenja radova elektroničke komunikacijske kabele je potrebno zaštititi.

Ako će se raditi nova kabelska kanalizacija, ista mora biti dovršena 10 dana prije izmicanja dosadašnje kabelske kanalizacije, stoga je A1 Hrvatska potrebno pravovremeno obavijestiti o završetku radova, a u svrhu pripreme, a koja između ostalog, uključuje i provlačenje zamjenskih kabela. Prospajanje poslovnih korisnika vršimo isključivo noću između 01:00 i 06:00 sata, te smo bilo kakav prekid signala obvezni najaviti 5 radnih dana unaprijed.

Izrađeni geodetski elaborat infrastrukture, a koji elaborat se izrađuje sukladno Pravilniku o katastru infrastrukture (NN 29/2017, 112/2018) za izmještenu ili novoizgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, ljubazno molimo da dostavite i A1 Hrvatska, uz eventualnu popratnu tehničku dokumentaciju.

Ukoliko imate pitanja kontaktirajte:
01 4691 884

A1 Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax + 385 1 46 91 099 / E-mail office@A1.hr
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, žiro račun: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiří Dvorjančanský, član Uprave / Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR - 10000 Zagreb
A1.hr

Prije izvođenja radova, obavezno nas kontaktirajte:
Šime Radman +385 91 469 2437

Email: infrastruktura@A1.hr

S poštovanjem
Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije

Privitak: položaj kabela

012

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1 - 10 000 Zagreb



A1 Hrvatska d.o.o., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax + 385 1 46 91 099 / E-mail office@A1.hr
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, žiro račun: 2484008-1100341353 / IBAN: HR3424840081100341353
Jiří Dvorjančanský, član Uprave / Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080253268 / OIB: 29524210204
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplaćen u cijelosti


Elektronički potpis
sukladno uredbi (EU) broj 910/2014
Vjerodostojnost ovog dokumenta možete provjeriti skeniranjem QR koda. Skeniranjem ovog koda, sustav će Vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli potvrditi autentičnost. Njegova vjerodostojnost u ovom digitalnom obliku, valjana je i istovjetna potpisanom dokumentu u fizičkom obliku.
NIVES NIKOLIĆ
HAKOM
Potpisano: 23.04.2021.

202100094854

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije

KLASA: 351-01/21-01/0637
URBROJ: 2181/1-10/07-21-0002
Split, 26.04.2021. godine

Splitsko-dalmatinska županija
Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje
Ispostava Sinj

PREDMET: Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine - ugibalište za kombi vozila na nerazvrstanoj cesti na postojećoj građevnoj čestici 336/2, *800/6, *800/7 k.o. Sinj (Sinj)
- mišljenje, daje se

Veza Vaš predmet KLASA: 350-05/21-28/000078

Na Vaš zahtjev, ovo Upravno tijelo izvršilo je uvid u Idejni rješenje predmetnog zahvata, broja projekta T.D. 10/21, kojeg je u travnju 2021. izradila tvrtka Konačni element d.o.o. iz Splita, kao i u Internet stranice http://www.bioportal.hr/gis/ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te je utvrđeno da se lokacija zahvata ne nalazi u granicama Ekološke mreže pa za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na ekološku mrežu (Zakon o zaštiti prirode, NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19).

Slijedom iznijetog, daje se slijedeće mišljenje:

- Prilikom projektiranja i izgradnje predmetne građevine, mora se voditi računa da ne dođe do štete i nepovoljnih utjecaja na pojedine sastavnice okoliša, a sve u skladu sa načelima zaštite okoliša (Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18);
- Oborinske vode riješiti na način da ne ugrožavaju promet, ni susjedne parcele;
- S opasnim i neopasnim otpadom postupati sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17 i 14/19) i provedbenim propisima za postupanje posebnim vrstama otpada;
- S građevnim otpadom postupiti sukladno Pravilniku o gospodarenju građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16);
- Nakon završetka radova okolni teren sanirati.

PO OVLAŠTENJU
PROČELNICA
Marija Vuković, d.i.a.

Dostaviti:
1. **Naslovu – eKonferencija**
2. **Pismohran**

GRAĐEVINSKI PROJEKT

TEKSTUALNI DIO

1. TEHNIČKI OPIS

UVOD

Predmet ovog projekta je izgradnja ugibališta za kombi vozilu u odvojku Splitske ulice u Sinju. Predmetno ugibalište će koristit Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ Izgradnjom predmetnog ugibališta uvelike se povećava se sigurnost cestovnog prometa u ulici kao i siguran ukrcaj i iskrcaj putnika korisnika Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači . Obuhvat zahvata nalazi se na parcelama: k.č.z. 336/2 i *800/7 k.o. Sinj.
Projekt Gradnja ugibališta za kombi vozilo na odvojku Splitske ulice u Sinju, dio je projektno tehničke dokumentacije koja se izrađuje u sklopu projekta „Korak bliže zajednici“ (KK.08.1.3.04.0049), glavni projektant Dario Gabrić (G.D. - ARH d.o.o.).

PROJEKTNO RJEŠENJE

Ovim idejnim rješenjem predviđa izgradnja ugibališta za kombi vozilo na postojećem nogostupu i zelenoj površini uz kolnik. Ugibalište će se izgradit na ukupnu duljinu od 24.14 m.i predviđeno je da se parkira kombi duljine do 7.15 m. Uz ugibalište izmjestit će nogostup širine 1,40 m, te zelena površina širine od 1.12 m – 2.46 m.

Kolnička konstrukcija priključka predviđa se na sljedeći način:
- habajući nosivi sloj od AB 11 debljine 4 cm,
- bitumenizirani nosivi sloj BNS 22 debljine 6 cm,
- nosivi sloj od mehanički nabijenog zrnatog kamenog materijala, 20 cm.

Konstrukcija nogostupa predviđa se na sljedeći način:
- asfalt-beton, AB 8 debljine 4 cm,
- nosivi sloj od mehanički nabijenog zrnatog kamenog materijala, 15 cm.

Detaljni opisi slojeva kao i načina izrade vidljivi su iz ostalih priloga u projektu.

Elementi poprečnog presjeka:

širina prometnog traka	Šk = 2x3,05 m = 6,10 m
širina ugibališta	Šu = 2,80 m
širina nogostupa	Šn = 1,40 m

poprečni nagib kolnika Qp = 2,5 %

poprečni nagib nogostupa Qn = 2,0 %

ODVODNJA

Odvodnja oborinske vode s ugibališta riješit će se izvedbom poprečnog i uzdužnog nagiba prema slivniku a iz slivnika dalje u PEHD upojni bunar, sve prikazano na situaciji.

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI NA TRASI

Na trasi ugibališta nalazi se stup javne rasvjete kojeg će prilikom izvođenja radova biti potrebno izmjestiti na rub nogostupa. Od EKI instalacija operateri HT i A1 su poslali situaciju njihovih instalacija. Instalacije A1 ne nalaze se u zahvatu niti blizu zahvata. HT instalacije nalaze se u zahvatu al se u njih ne zadire prilikom izvođenja radova. 10 dana prije izvođenja radova Investitor je dužan podniijeti zahtjev za iskolčenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI i iskolčenje izvršit zu prisustvo operatera. Za zaštitu EKI-ija potrebno se pridržavati odredbi iz čl.26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17)

ZAŠTITA OKOLIŠA

Mogući utjecaji tijekom pripreme i izgradnje zahvata na okoliš
Planiranim zahvatom ne mijenja se stanje okoliša.

Utjecaj na zrak
Izvođenjem građevinskih radova može doći do podizanja sitnih čestica (prašine) u zrak. To se posebno odnosi u slučaju izvođenja radova za suhog i vjetrovitog vremena prilikom čega može doći do taloženja čestica prašine. Negativan utjecaj na kakvoću zraka imat će rad strojeva te transportnih vozila kojima će se prevoziti materijal za nasipavanje. Radom strojeva nastaje prašina i ispušni plinovi (ugljik II oksid, ugljik IV oksid, dušični oksidi, sumpor IV oksid).

Utjecaj na krajobraz
Tijekom gradnje doći će do privremenog negativnog utjecaja na vizalnu kakvoću krajobraza.
Ovi utjecaji su lokalni i kratkotrajni, te nestaju nakon dovršetka gradnje.

Utjecaj na povećanje buke
Tijekom gradnje zahvata u prostoru neće doći do značajnijeg povećanja buke.

Utjecaj na krajobraz
Izgradnjom zahvata neće se smanjiti estetska vrijednost prostora.

Zaštita Od Buke
Sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/09 55/13 i 153/13) i Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj borave ljudi (NN 145/04) izrađen je ovaj glavni projekt izgradnje ceste. Trasa predmetne prometnice prolazi u naselju. Računska brzina vozila je 30 km/h te su prema njoj usvojeni svi vodoravni i okomiti elementi ceste. Razina buke koju će proizvoditi vozila koja se kreću ovom dionicom neće prelaziti dopuštenu razinu buke u vanjskom prostoru iz čl.5. tablice 1. Pravilnika(3.zona). Na raskrižjima obavezno je usporavanje vozila na 20 km/h radi sigurnosti promet.

odgovorni projektant:

_____

Petar Mihanović, mag.ing.aedif.

2. PRIKAZ PREDVIĐENIH MJERA ZAŠTITE

PRIKAZ PREDVIĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Mjere protupožarne zaštite za vrijeme izvedbe građevine:

Za vrijeme izvođenja predmetnih radova potrebno je provesti sve propisane, i važećom zakonskom regulativom predviđene, mjere zaštite pri radu i rukovanju lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena, kako ne bi došlo do izbijanja požara.
Izvoditelj radova dužan je, prema prethodno navedenom Zakonu o zaštiti od požara osigurati da svaki radnik bude upoznat s opasnostima od požara na radnom mjestu, tj. na gradilištu; odnosno s mjerama, opremom i sredstvima za gašenje požara i s odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara.

Lako zapaljive materijale (primjerice: benzin, nafta, razna ulja i sl.) treba čuvati u posebnim skladišnim prostorima, sigurnim od požara, u svemu prema važećim odredbama, propisima i standardima (Zakon o zaštiti od požara NN58/93, 33/05, 107/07 i 38/09, Zakon o eksplozivnim tvarima za gospodarsku upotrebu NN12/94).
Električne instalacije, uređaji i oprema, moraju svojom kvalitetom i načinom izvedbe odgovarati važećim propisima i standardima.
Kontrolu provedbe predmetnih mjera zaštite od požara provode: izvođač, nadzorni inženjer i ovlašteni predstavnici državnih tijela.
Nakon završetka izgradnje potrebno je urediti gradilište i ukloniti sve ostatke građevinskih i zapaljivih materijala te dovesti okoliš u prvobitno stanje.

Mjere protupožarne zaštite za vrijeme uporabe objekta:

U toku eksploatacije predmetne građevine potrebno je provoditi i osigurati provođenje mjera protupožarne zaštite na način i u skladu s važećim Pravilnicima, dok kontrolu takvih mjera provode nadležna tijela.

Popis propisa i naznaka odredaba o zaštiti od požara

- **Zakon o zaštiti od požara**
  (NN 92/10)
- **Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe**
  (NN 35/94, 55/94, 142/03)
- **Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara**
  (NN 8/06)
- **Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije**
  (NN 35/94, 110/05, 28/10)
- **Pravilnik o planu zaštite od požara**
  (NN 51/12)
- **Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara**
  (NN 88/11
- **Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole**
  (NN 115/11)
- **Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o požara**
  (NN 62/94, 32/97)
- **Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara**
  (NN 56/12)
- **Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara**
  (NN 116/11)
- **Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja**
  (NN 146/05)
- **Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu**
- (NN 88/11)
- **Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja**
  (NN 141/11

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15

PRIKAZ TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE NA RADU

Tijekom izrade ovog projekta odabrana su tehnička rješenja koja u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme građenja i u tijeku upotrebe građevine) osigurali uvjeti bez opasnosti za život i zdravlje.

Za vrijeme izvođenja radova potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na:

- organizaciju i uređenje samog gradilišta,
- organizaciju skladišnog prostora,
- organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi,
- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi,
- organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu,
- ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika (primjerice: zaštitni šljem, radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, zaštitne naočale i slično),
- sanaciju okoliša građevine i gradilišta te dovođenje u stanje prije same izgradnje.

Za provedbu ovih zaštitnih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta.

Provjeru provedbe ovih zaštitnih mjera provodi voditelj građenja, nadzorni inženjer, te tijela uprave nadležna za poslove inspekcije rada.

Za vrijeme odvijanja radova na gradilištu moraju se postavljati ograde koje će sprječavati pristup nezaposlenim osobama.

NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA

Tijekom izvođenja radova mora se voditi računa da ne dođe do štete i nepovoljnih utjecaja na okoliš, a sve u skladu s načelima zaštite okoliša (Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/13).

S neopasnim i opasnim otpadom postupati sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN94/13). Nakon završetka radova okolni teren sanirati i vratiti u prvobitno stanje.

odgovorni projektant:

_____

Petar Mihanović, mag.ing.aedif.

3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJE KAKVOĆE

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Svi sudionici u gradnji, a to su: investitor, projektant, izvođač i nadzorni inženjer, dužni su pridržavati se odredbi navedenog zakona.

Investitor je dužan:

- projektiranje, nadzor i gradnju povjeriti pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti,
- osigurati stručni nadzor nad građenjem,
- po završetku gradnje poduzeti potrebne radnje za obavljanje tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole,
- pridržavati se svih ostalih obaveza po navedenom zakonu.

Izvođač radova je dužan:

- graditi u skladu s građevnom dozvolom, te dokumentacijom koja je istoj prethodila - projektnom dokumentacijom, lokacijskom dozvolom, posebnim suglasnostima,
- radove izvoditi na način da se zadovolje svojstva građevine u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, zaštite od ugrožavanja zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od koorozije, te svih ostalih funkcionalnih i zaštitnih svojstava,
- ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi čija je kvaliteta dokazana certifikatom proizvođača koji dokazuje da je kvaliteta određenog proizvoda u skladu s važećim propisima i normama,
- osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme u skladu s projektom i Zakonom.

Kako bi osigurao ispravan tok i kvalitetu gradnje, izvođač radova mora na gradilištu posjedovati odgovarajuću dokumentaciju za gradnju i obavljati određene radnje prema istoj, kako slijedi:

- građevnu dozvolu i prethodnu dokumentaciju,
- građevinski dnevnik i građevinsku knjigu,
- imenovanje odgovorne stručne osobe (koja mora ispuniti zakonske uvjete-dostaviti dokaz),
- elaborat organizacije gradilišta s primjenom mjera zaštite na radu i zaštite od požara,
- elaborat montaže konstruktivnih skela i vođenje knjige montaže,
- izvršiti osiguranje iskolčenja građevine,
- dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenim materijalima i opremi,
- izvještaj o ispitivanju kontrole betona od strane ovlaštene pravne osobe prema

programu ispitivanja,

- zapisnik o ispitivanju vodonepropusnosti kanala, cjevovoda i građevina,

- odgovarajuće ateste i uvjerenja za svu ugrađenu opremu,

- jamstvene listove,

- uputstva o pogonu i održavanju,

- izvještaje o ostalim eventualnim radovima i opremi (vareni spojevi, izolacije i sl.)

- sva ostala ispitivnja i radnje koja nisu navedena, a koja su potrebna radi osiguranja kvalitete radova i ugrađenog materijala i opreme.

Po završetku radova izvođač treba napraviti elaborat izvedenog stanja građevine i katastar instalacija.

O završenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuju u građevinu, a koji su predmet ovog programa potrebno je za cijelo vrijeme gradnje voditi dokumentaciju te sačiniti izvješća o pogodnosti primjene-ugradnje ispitivanih materijala na način opisan u ovom programu ili navedenim hrvatskim normama.

Izvješće pogodnosti materijala mora sadržavati sljedeće dijelove:

- naziv materijala, laboratorijsku oznaku uzorka, količinu uzorka, namjenu materijala, mjesto i vrijeme uzimanja uzorka te izvršenih ispitivanja, podatke o proizvođaču i investitoru, podatke o građevini za koju se uzimaju uzorci odnosno vrši ispitivanje,
- prikaz svih rezultata laboratorijskih (terenskih) ispitivanja za koje se izdaje uvjerenje (izvješće) odnosno ocjena kvalitete u skladu s ovim programom i u njemu navedenim hrvatskim normama,
- ocjenu kvalitete i mišljenje o pogodnosti (upotrebljivosti) materijala za primjenu na navedenoj građevini te rok do kojeg vrijedi izvješće.

Rezultati svih laboratorijskih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (dnevnik, knjiga ili slično).
Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine.
Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju izdaje se atestna dokumentacija prema propisima.
Izvješća odnosno rezultati ispitivanja izdaju se na obrascima koji nose oznaku ovlaštene pravne osobe uz naznaku mjesta i osoba koje su izvršile ispitivanje.
Izvješća i rezultati ispitivanja moraju se pravovremeno dostavljati nadzornom inženjeru.

PROGRAM ISPITIVANJA KVALITETE IZVEDENIH RADOVA

Kontrolna ispitivanja koja obavlja naručitelj kao i tekuća tehnološka ispitivanja koja obavlja izvođač

radova vrše se prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU iz prosinca 2001.god.).

ISKOP

Kontroliraju se širine rubova iskopa i nagib pokosa usjeka letvom određene dužine ili geodetskim kontrolnim mjerenjima ukoliko su ista ugovorena.
Treba paziti da prilikom radova ne dođe do potkopavanja ili oštećenja postojećih objekata i instalacija.
Tijekom odvijanja radova strojnog iskopa treba paziti da ne dođe do destabilizacije postojećih pokosa terena, jer u tom slučaju može doći do klizanja i odrona. Radove izvoditi sukladno poglavlju 2-02 OTU.

TEMELJNO TLO

Ispituje se modul stišljivosti kružnom pločom Ø 30 cm najmanje na svakih 1000 m² temeljnog tla sve sukladno tablici 2-08-1 OTU, a potreban modul stišljivosti mora biti najmanje 25 MPa za nekoherentna tla od zemljanih i miješanih materijala.

NASIP

Slojevi nasipa rade se debljine 30-60 cm. Ispituje se modul stišljivosti kružnom pločom Ø 30 cm min.na svakih 1000 m² svakog sloja nasipa, a potreban modul stišljivosti mora biti najmanje 30 MPa. Pored modula stišljivosti, potrebno je ispitati i granulometrijski sastav nasipnog materijala koji mora biti u granicama određenim OTU točka 2-09.

POSTELJICA

Ispituje se modul stišljivosti kružnom pločom Ø 30 cm najmanje na svakih 1000 m² posteljice, a potreban modul stišljivosti posteljice od miješanih materijala mora biti najmanje 35 MPa.
Određivanje granulometrijskog sastava posteljice obavlja se na svakih 6000 m² pri čemu isti mora biti u granicama određenim OTU točka 2.-10.
Ispitivanja ravnosti kao i poprečnog pada obavlja se najmanje na svakih 100 m trase.
Ravnost trase mora biti takva da pri mjerenju letvom dužine 4 m u bilo kojem pravcu, odstupanje ne smije biti veće od 2 cm. Poprečni i uzdužni nagibi posteljice moraju biti po projektu kvalitete radova i ugrađenog materijala i opreme.

DONJI NOSIVI SLOJ KOLNIČKE KONSTRUKCIJE - TAMPON

Ispituje se modul stišljivosti kružnom pločom Ø 30 cm najmanje na svakih 500 m² posteljice, a potreban modul stišljivosti mora biti najmanje 80 MPa.
Ispituje se granulometrijski sastav tampona na način da se granulometrijska krivulja mora nalaziti unutar granica danih u tabeli 5-01.1.1-1 OTU. Ovo ispitivanje mora se obaviti najmanje na dva

uzorka materijala ugrađena u tampon.
Zahtjevi za nabijenost tampona definirani su u tablici 5-01.1.3-1 OTU.
Ispitivanja ravnosti sloja tampona obavlja se mjerenjem letvom dužine 4 m na svakom poprečnom profilu ili po statističkoj metodi slučajnog uzorka, a na zahtjev nadzornog inženjera.
Ravnost površine mjerena letvom ne smije odstupati za više od 2 cm.

GORNJI NOSIVI SLOJ KOLNIČKE KONSTRUKCIJE - ASFALTNI ZASTOR

Prethodno se ispituju materijali za izradu asfaltne mješavine.
Svi materijali moraju biti ispitani i moraju imati odgovarajuću dokumentaciju.
Ugradnja asfaltne mješavine po kiši i na mokru podlogu nije dopuštena.
Prilikom izrade habajućeg sloja temperature podloge i zraka mora biti viša od 10°C, a pri ugradnji veznog i nosivog sloja viša od 5°C. Najniže dopuštene temperature asfaltne mješavine na mjestu ugradnje definirane su u tablici 6-00-18 OTU ovisno o vrsti bitumena (140°C za BIT 60 i 50/70).

Prethodni sastav asfaltne mješavine izrađuje se prema točki 6.00.4.1. OTU.
Radni sastav asfaltne mješavine izrađuje se prema točki 6.00.4.1. OTU.

Ispitivanjem najmanje tri uzorka asfaltne mješavine uzetim iz kontinuirane proizvodnje kontrolira se:
- granulometrijski sastav kamene smjese,
- udjel bitumena,
- fizičko-mehanička svojstva.

Tekuća kontrola obavlja se u skladu s točkom 6-00.4.2.1. OTU.
Kontrolno ispitivanje obavlja se u skladu s točkom 6-00.4.2.2. OTU.
Za obavljanje aktivnosti na kontroli i osiguranju kvalitete BNHS-a potrebno je pribaviti dokumentaciju prema točki 6-03 OTU.
Visina, poprečni pad i položaj izvedenih slojeva provjeravaju se izradom geodetskog snimka svakog sloja po visini i položaju. Kod tekućih ispitivanja snimaju se tri karakteristične točke u poprečnim profilima na svakih 50 m: os, lijevi rub i desni rub, a kod kontrolnih ispitivanja svako 250 m.

BETON I ARMATURA

Za predviđenu građevinu treba upotrijebiti kvalitetan beton prema opisu, statičkom proračunu i stavki troškovnika. Uvjeti proizvodnje betona i izvedbe betonskih radova definirani su u poglavlju 7-00 OTU.
Za beton koji se ugrađuje potrebno je utvrditi da li odgovara propisanoj marki betona prema projektu konstrukcije i projektu betona koji su sastavni dio izvedbenog projekta, a sve sukladno normi HRN EN 206-1:2006.
Za utvrđivanje kakvoće betona koji se proizvodi i upotrebljava za izradu betonskih konstrukcija i elemenata, izrađuju se betonska tijela od svježeg betona, uzetog na mjestu ugradnje (iz mješalice

betona), pri čemu se svako betonsko tijelo mora izraditi od betona iste vrste, ali koje je posebno zamješano.

Ispituju se tlačne čvrstoće potrebnog broja kocaka s bridom od 20 cm u starosti od 28 dana.

Radi kontole kakvoće proizvedenog betona mora se izvaditi najmanje 1 betonsko tijelo dnevno od svake vrste betona koja se dotičnog dana upotrebljava.

Izrada i njegovanje betonskih tijela obavlja se na način određen u čl. 44. i 46. Pravilnika o tehničkim propisima za beton i armirani beton.

Armatura za pojedine elemente armirano-betonskih konstrukcija građevina mora se izvesti od betonskog čelika B-500 (stare oznake GA 240/360, RA 400/500 i MA 500/560) propisanih statičkim proračunom.

Prije ugrađivanja čelik je potrebno očistiti od korozije i eventualne masnoće ili druge nečistoće.

Armaturu dijelova armirano-betonskih konstrukcija potrebno je savijati prema projektnim armaturnim nacrtima i statički određenim profilima betonskog čelika. Armatura mora imati atest proizvođača ili uvjerenje o kvaliteti.

Prije betoniranja obavezno je da nadzorni inženjer pregleda armaturu, kako bi se ustanovio točan broj komada i pravilna ugradba iste u oplatu.

Prilikom betoniranja obavezno je kontrolirati stanje armature u oplati kako ne bi izišla na površinu betonske konstrukcije. Armatura obavezno mora biti zaštićena na vanjskim dijelovima betonske konstrukcije sa zaštitnim slojem betona debljine 2-5 cm kako je određeno u armaturnim planovima. Nastavljanje armature treba vršiti s preklopima na način kako je to određeno u armaturnom planu i tehničkim propisima.

Sve radnje nadzora nad izvedbom betonskih radova definirane su u 7-00.2.8 OTU.

Geometrijske tolerancije izvedenih betonskih konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja štetnih utjecaja. Dopuštena vodoravna i okomita odstupanja po vrsti konstrukcijskog elementa betonske građevine definirana su u poglavlju 7-00.2.7 OUT.

SKELE I OPLATE

Skele i oplate moraju biti projektirane i izrađene da mogu preuzeti opterećenja i utjecaje koji nastaju u izvođenju radova bez štetnih slijeganja i deformacija i osigurati točnost predviđenu projektom konstrukcije.
Nadvišenja skele i oplate određuju se ovisno o objektu i njegovoj namjeni te estetskom izgledu. Skele i oplate moraju biti tako izvedene da odgovaraju načinu ugradnje, vibriranja, njegovanja i toplinske obrade betona prema projektu betona.

Oplata mora biti takva da se za vrijeme betoniranja ne gube sastojci betoniranja.
Ako sredstva za učvršćivanje oplate prolaze kroz beton ne smiju štetno djelovati na beton.
Oplatu treba izvesti tako da je moguće lako skinuti bez oštećenja betona. Unutrašnje stranice oplate moraju biti čiste i prema potrebi premazane zaštitnim sredstvom.

Premaz oplate ne smije biti štetan za beton, ne smije djelovati na promjenu boje površine vidljivog betona i na vezu između armature i betona te ne smije štetno djelovati na material koji se naknadno nanosi na površinu betonskog elementa.

Oplata se skida po fazama, bez potresa i udara kad beton dovoljno očvrsne.

Ako projektom nije drugačije određeno za vrijeme skidanja oplate čvrstoća betona ne smije biti manja:
- od 30% propisane marke betona za stupove i zidove,
- od 70% propisane marke betona za ploče i grede.

Ako je betonski element za skidanja oplate opterećen, čvrstoća betona mora odgovarati uvjetima za marku betona određenu projektom konstrukcije.
Za nosive elemente, kod kojih je raspon veći od 6 m, oplata se postavlja tako da nakon opterećenja ostane nadvišenje veličine L/1000, gdje je L raspon elementa.
Prije početka ugradnje betona treba provjeriti dimenzije skele i oplate i kvalitetu njihove izrade.

odgovorni projektant:

_____
Petar Mihanović, mag.ing.aedif

4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE GRAĐEVINE

Vijek uporabe građevine

Vijek uporabe građevine određen je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu građevine je amortizacija 2,5% godišnje, što znači da projektirana građevina treba biti građena za uporabu najmanje 40 godina. Međutim, predviđeni materijali i načini ugradnje trebali bi omogućiti efektivni vijek trajanja građevinskog sklopa od cca 100 godina.

Uvjeti za održavanje građevine

Održavanje mora biti u skladu s pravilnikom o održavanju objekata komunalne infrastrukture nadležnog komunalnog poduzeća koje će, kao krajnji korisnik, preuzeti istu na održavanje. U tom smislu Pravilnikom treba biti obuhvaćeno:

1. Redovno održavanje
2. Investicijsko održavanje
3. Održavanje u izvanrednim uvjetima

Redovito održavanje

Ovo održavanje se odnosi na sve radove pri sistematskim pregledima sustava i na manjim popravcima, a da pri tome ne dolazi do prekida rada kanalskog sustava, a to bi bili sljedeći radovi:

- sistematski pregled,
- utvrđivanje i popravak pukotina na zidovima,
- ispiranje kanala u slučaju začepljenja, zamuljenja i sl. te uklanjanje otpada.

Sistematskim pregledom obavlja se vizualni pregled obilaskom trase i uočavanjem svih ulegnuća na cesti i okolnom terenu, uočavanje izbijanja tekućine na površinu, utvrđivanje bujanja zelenila u blizini, utvrđivanje i zamjenu polomljenih poklopaca i dr.

Ovakve preglede treba obavljati minimalno dva puta godišnje uz ispunjavanje dnevnika vizualnog pregleda. Ukoliko se prilikom pregleda ukaže potreba za ispiranjem kanala uslijed zamuljenja, začepljenja i sl., treba napraviti plan ispiranja uz utvrđivanje uzroka, uporabu odgovarajućih alata, provedbu zaštitnih mjera, vađenje i transport materijala koji je uzrokovao začepljenje.

Investicijsko održavanje

Pod investicijskim održavanjem podrazumijevaju se svi veći popravci na trasi, gdje se vrši izmjena rešetki, poklopaca i sl., sanacija zidova. Tu razlikujemo plansko investicijsko održavanje gdje se zamjenjuju dotrajali dijelovi prema vijeku trajanja opreme i izvanredno investicijsko održavanje na

zamjeni nepredvidivo utvrđenih uništenih elemenata uz obustavu rada sustava. Tu spadaju i hitne intervencije u radnom i izvan radnog vremena da se omogući rad sustava nakon utvrđenog kvara. Jedna od takvih intervencija je i omogućavanje rada sustava odvodnje tijekom zamjene oštećenih cijevi. U tom periodu odvodnja otpadnih voda mora se osigurati komunalnim vozilima i sl. U slučaju planiranih intervencija treba obavijestiti pučanstvo sredstvima javnog priopćavanja o privremenoj obustavi rada odvodnog sustava.

Održavanje sustava u izvanrednim uvjetima

Ovo održavanje se odnosi na izvanredne uvjete koji uzrokuju poremećaj rada sustava, a to su:
- opće opasnosti kao rat i elementarne nepogode (zemljotres, poplave, suša, klizanje terena, požar i sl.),
- veći zastoji u opskrbi električnom energijom,
- veće havarije na gravitacijskim kanalima.


Za takve okolnosti treba nadležno komunalno poduzeće imati razrađene postupke svojim pravilnikom, a sve se odnosi na pripremu i organizaciju sanacije nastale štete, eventualna privremena rješenja odvodnje, te suradnju s ostalim poduzećima koja mogu doprinijeti brzom otklanjanju štete.

odgovorni projektant:

_____

Petar Mihanović, mag.ing.aedif.

5. PODATCI DA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA



Površina ugibališta: 46,19 m^2

Površina novog nogostupa: 35,71 m^2

Postojeći nogostup: 32,84 m^2

Razlika: (46,19 + 35,71) – 32,84 = **49,06 m^2**

Nova površina pod asfaltom iznosi 49,06 m^2 i na nju se obračunava komunalni i vodni doprinos.

odgovorni projektant:

Petar Mihanović, mag.ing.aedif.

6. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE

Projektantska procjena troškova na radovima izgradnje ugibališta:

dužina trase: 30 m

tržišna vrijednost radova nogostupa: 50.000,00 kn bez PDV-a.

odgovorni projektant:

_____

Petar Mihanović, mag.ing.aedif.

GRAFIČKI DIO PROJEKTA



KONAČNI ELEMENT d.o.o. Cesta mira 11, 21000 SPLIT			
investitor:	GRAD SINJ, Dragošev prila 10, 21230 Sinj		
građevina:	UGIBALIŠTE ZA KOMBI VOZILO NA ODVOJKU SPLITSKE ULICE U SINJU		
projekt:	IZGRADNJA UGIBALIŠTA		
vrsta:	GRAĐEVINSKI PROJEKT		
razina:	GLAVNI PROJEKT		
sadržaj:	PREGLEDNA SITUACIJA		
projektant:	PETAR MIHANOVIĆ mag.ing.aedif.	oznaka projekta:	TD 12/21
		datum:	svibanj 2021.
		mjerilo:	1 : 2500
suradnica:	ANA ĆURKOVIĆ mag.ing.aedif.	broj lista:	1.

GRAĐEVINSKA SITUACIJA

MJERILO 1:250

EKI HT

0+000.00

0+010.00

0+020.00

0+030.00

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P9

R=10.00

R=12.00

R=9.00

24.14

7.15

6.10

6.10

uglobljenje

zelena površina

nogostup

izmještanje rasvjetnog stupa

PP SLIVNIK DN 630 mm SA REŠETKOM
PRIKLJUČNOM CIJEVI DN 160 mm
PEHD UPOJNI BUNAR DN 1000 mm, H=2 m

Vrh kruže -317.50

Vrh kruže -317.48

Vrh kruže -312.51

Dno vijenca -314.86

398/3

*1492


*800/10

*800/7

KONAČNI ELEMENT d.o.o. Cesta mira 11, 21000 SPLIT			
investitor:	GRAD SINJ, Dragošev prlla 10, 21230 Slnj		
građevina:	UGIBALIŠTE ZA KOMBI VOZILO NA ODVOJKU SPLITSKE ULICE U SINJU		
projekt:	IZGRADNJA UGIBALIŠTA		
vrsta:	GRAĐEVINSKI PROJEKT		
razina:	GLAVNI PROJEKT		
sadržaj:	GRAĐEVINSKA SITUACIJA		
projektant:	PETAR MIHANOVIĆ mag.ing.aedif.	oznaka projekta:	TD 12/21
		datum:	svibanj 2021.
		mjerilo:	1 : 250
suradnica:	ANA ĆURKOVIĆ mag.ing.aedif.	broj lista:	2.

UZDUŽNI PRESJEK


MJERILO 1:1000/100



KONAČNI ELEMENT d.o.o. Cesta mira 11, 21000 SPLIT			
investitor:	**GRAD SINJ, Dragošev prila 10, 21230 Sinj**		
građevina:	**UGIBALIŠTE ZA KOMBI VOZILO NA ODVOJKU SPLITSKE ULICE U SINJU**		
projekt:	**IZGRADNJA UGIBALIŠTA**		
vrsta:	**GRAĐEVINSKI PROJEKT**		
razina:	**GLAVNI PROJEKT**		
sadržaj:	**UZDUŽNI PRESJEK CESTE**		
projektant:	**PETAR MIHANOVIĆ mag.ing.aedif.**	oznaka projekta:	TD 12/21
		datum:	svibanj 2021.
		mjerilo:	1 : 1000/100
suradnica:	**ANA ĆURKOVIĆ mag.ing.aedif.**	broj lista:	3.

NORMALNI POPREČNI PRESJEK

MJERILO 1:50



KONSTRUKCIJA UGIBALIŠTA:

1) Habajući sloj asfalt betona AB 11, d=4cm
2) Bitumenizirani nosivi sloj BNS 32, d=6cm
3) Mehanički stabilizirani zrnati kameni materijal vel. zrna 0-64mm, d=20cm

KONSTRUKCIJA NOGOSTUPA:


1) Habajući sloj asfalt betona AB 8, d=4cm
2) Mehanički stabilizirani zrnati kameni materijal vel. zrna 0-64mm, d=15cm

KONAČNI ELEMENT d.o.o. Cesta mira 11, 21000 SPLIT			
investitor:	**GRAD SINJ, Dragošev prila 10, 21230 Sinj**		
građevina:	**UGIBALIŠTE ZA KOMBI VOZILO NA ODVOJKU SPLITSKE ULICE U SINJU**		
projekt:	**IZGRADNJA UGIBALIŠTA**		
vrsta:	**GRAĐEVINSKI PROJEKT**		
razina:	**GLAVNI PROJEKT**		
sadržaj:	**NORMALNI POPREČNI PRESJEK**		
projektant:	**PETAR MIHANOVIĆ mag.ing.aedif.**	oznaka projekta:	TD 12/21
		datum:	svibanj 2021.
		mjerilo:	1 : 50
suradnica:	**ANA ĆURKOVIĆ mag.ing.aedif.**	broj lista:	4.


POPREČNI PRESJECI

MJERILO 1:100


P1
0+000.00




P3
0+020.00



P2
0+010.00



P4
0+030.00



KONAČNI ELEMENT d.o.o. Cesta mira 11, 21000 SPLIT			
investitor:	**GRAD SINJ, Dragošev prila 10, 21230 Sinj**		
građevina:	**UGIBALIŠTE ZA KOMBI VOZILO NA ODVOJKU SPLITSKE ULICE U SINJU**		
projekt:	**IZGRADNJA UGIBALIŠTA**		
vrsta:	**GRAĐEVINSKI PROJEKT**		
razina:	**GLAVNI PROJEKT**		
sadržaj:	**POPREČNI PRESJECI**		
projektant:	**PETAR MIHANOVIĆ mag.ing.aedif.**	oznaka projekta:	TD 12/21
		datum:	svibanj 2021.
		mjerilo:	1 : 100
suradnica:	**ANA ĆURKOVIĆ mag.ing.aedif.**	broj lista:	5.

PROMETNA SITUACIJA

MJERILO 1:250

C44

P1

P2

P3

P4

0+000.00

0+010.00

0+020.00

0+030.00

ugibalište

zelena površina

KONAČNI ELEMENT d.o.o. Cesta mira 11, 21000 SPLIT			
investitor:	GRAD SINJ, Dragošev prlla 10, 21230 Slnj		
građevina:	UGIBALIŠTE ZA KOMBI VOZILO NA ODVOJKU SPLITSKE ULICE U SINJU		
projekt:	IZGRADNJA UGIBALIŠTA		
vrsta:	GRAĐEVINSKI PROJEKT		
razina:	GLAVNI PROJEKT		
sadržaj:	PROMETNA SITUACIJA		
projektant:	PETAR MIHANOVIĆ mag.ing.aedif.	oznaka projekta:	TD 12/21
		datum:	svibanj 2021.
		mjerilo:	1 : 250
suradnica:	ANA ĆURKOVIĆ mag.ing.aedif.	broj lista:	6.

GEODETSKI DIO PROJEKTA

GEOL d.o.o. za geodetske usluge
Put Stinica 1, 21000 Split
OIB 50684641426
E-mail: geol.split@gmail.com

Katastarska općina: SINJ
MBR: 325856
Detaljni list: 20

DOF S PREKLOPLJENIM KATASTARSKIM PLANOM

Mjerilo 1:500


Investitor:
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "JURAJ BONAČI"
ULICA BRUNE BUŠIĆA 30, 21000 SPLIT
OIB: 00475993244

Popis koordinata lomnih točaka obuhvata zahvata

1	511342.69	4839855.54
2	511346.42	4839851.28
3	511350.04	4839847.22
4	511355.06	4839841.61
5	511357.88	4839838.39
6	511363.09	4839832.18
7	511363.64	4839830.93
8	511368.24	4839833.87
9	511367.54	4839835.74
10	511366.69	4839836.99
11	511366.44	4839837.27
12	511349.92	4839854.87
13	511346.24	4839858.83

Popis koordinata lomnih točaka ugibališta

14	511350.48	4839853.74
15	511351.02	4839852.62
16	511351.48	4839851.47
17	511351.88	4839850.29
18	511352.41	4839849.21
19	511353.00	4839848.16
20	511353.65	4839847.15
21	511354.36	4839846.18
22	511358.73	4839841.26
23	511359.57	4839840.49
24	511360.48	4839839.82
25	511361.47	4839839.26
26	511362.52	4839838.81
27	511363.52	4839838.50
28	511364.52	4839838.14
29	511365.49	4839837.73



k.č. broj	Posjednik	Vlasnik
*800/6	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "JURAJ BONAČI"	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "JURAJ BONAČI"
2072	ULICA BRUNE BUŠIĆA 30, 21000 SPLIT	ULICA BRUNE BUŠIĆA 30, 21000 SPLIT
2073	OIB: 00475993244	OIB: 00475993244
*800/7	GRAD SINJ, DRAGAŠEV PROLAZ 10,	GRAD SINJ, DRAGAŠEV PROLAZ 10,
336/2	21230 SINJ, OIB: 03210054420	21230 SINJ, OIB: 03210054420

LEGENDA:
katastarsko stanje
obuhvat zahvata
ugibalište

Izradio:
Stipe Vranković, mag.ing.geod.et geoinf.
Split, travanj 2021. godine
Broj elaborata: 2021-046

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova:

Stipe Vranković
mag.ing.geod. et geoinf.
Ovlašteni inženjer geodezije
GEOL d.o.o.
Split
Geo 1280


GEOL d.o.o. za geodetske usluge
Put Stinica 1, 21000 Split
OIB 50684641426
E-mail: geol.split@gmail.com

Katastarska općina: SINJ
MBR: 325856
Detaljni list: 20

GEODETSKA SITUACIJA STVARNOG STANJA

Mjerilo 1:500

Investitor:
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "JURAJ BONAČI"
ULICA BRUNE BUŠIĆA 30, 21000 SPLIT
OIB: 00475993244



Izradio:
Stipe Vranković, mag.ing.geod.et geoinf.
Split, travanj 2021. godine
Broj elaborata: 2021-036

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova:

Stipe Vranković
mag.ing.geod. et geoinf.
Ovlašteni inženjer geodezije
GEOL d.o.o.
Split
Geo 1280


REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SINJ

K.o. SINJ
k.č.br.: *800/6 , *800/7

Stanje na dan: 28.04.2021.
OSS evidencijski broj: 360525/2021

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Mjerilo 1:1000
Izvorno mjerilo 1:1000



Upravna pristojba prema tar.br. 44 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 8/17) u iznosu od 15,00 kuna naplaćena je elektroničkim putem. Upravna pristojba prema tar.br.1 ne naplaćuje se.

Kontrolni broj: 7037477df77ba3

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi http://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR SPLIT
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA SINJ

KLASA: 936-03/21-02/10

URBROJ: 541-28-03/2-21-3

SINJ, 05.05.2021

Odjel za katastar nekretnina Sinj, na temelju odredbe čl. 160. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18) , a u svezi čl. 22. Pravilnika o obaveznom sadržaju idejnog projekta (»Narodne novine«, br. 118/19) i čl. 35. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine», br. 118/18) rješavajući po zahtjevu STIPE VRANKOVIĆ (GEOL D.O.O. ZA GEODETSKE USLUGE), OIB: 09079900271, PUT STINICA 1, 21000 SPLIT izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je na geodetskoj podlozi u k.o. SINJ koja je izrađena za potrebe projekta oznake 2021-046 od strane ovlaštenog inženjera geodezije STIPE VRANKOVIĆ (GEOL D.O.O. ZA GEODETSKE USLUGE), OIB: 09079900271, PUT STINICA 1, 21000 SPLIT katastarski plan pravilno preklopljen/uklopljen na digitalnoj ortofotokarti.

Upravna pristojba prema tar. br. 46 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (» Narodne novine«, br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19) u iznosu od 70,00 kuna naplaćena je u državnim biljezima/na propisani račun. Upravna pristojba po tar. br. 1 ne naplaćuje se.

Obradio/la:
Dragica Mimica, mag.ing.geod. et geoinf.
stručna suradnica za geodetske poslove

Službena osoba:
Dragica Mimica, mag.ing.geod. et geoinf.
stručna suradnica za geodetske poslove

Dostaviti:

1. STIPE VRANKOVIĆ (GEOL D.O.O. ZA GEODETSKE USLUGE), PUT STINICA 1, 21000 SPLIT,
2. PISMOHRANA



Naziv izdavatelja dokumenta	Zajednički informacijski sustav	**Naziv izdavatelja certifikata**	Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR
Vrijeme izdavanja dokumenta	05.05.2021 09:01	**Serijski broj certifikata**	207611314738891630355589506632483538153
		Algoritam potpisa	RSA

Kontrolni broj Z127551802e9f9dc0

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -