Naručitelj: **GRAD SINJ**
Dragašev prolaz 24
21230 Sinj
OIB: 03210055420

Građevina: **KOMPOSTANA**

Lokacija: **dio k.č. 177/261 k.o. Turjaci - Sinj**

PROJEKTNI ZADATAK

ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA KOMPOSTANE

Prosinac 2021.

SADRŽAJ

1. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA 3
2. OBVEZE IZVRŠITELJA 4
3. OBVEZE NARUČITELJA 4
4. PREDAJA DOKUMENTACIJE 5
5. ROKOVI 5
6. REKAPITULACIJA ZAHTJEVA PROJEKTNOG ZADATKA 5

1. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Za investitora GRAD SINJ, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj, OIB: 03210055420,

za novo postrojenje „KOMPOSTANA“,

izvršitelj treba izraditi:

- Idejno rješenje koje obuhvaća sljedeće projektne cjeline:
  - Arhitektonsko – građevinsko rješenje
  - Tehnološko rješenje kompostane
  - Rješenje instalacija vodovoda i kanalizacije
  - Rješenje instalacija grijanja, hlađenje i ventilacije
  - Elektrotehničko rješenje

u skladu sa:

- projektnim zadatkom investitora,
- aktualnom propisanom zakonskom regulativom,
- pravilima struke,
- prostorno planskom dokumentacijom,
- raspoloživom dokumentacijom i smjernicama dostavljenim od strane Naručitelja,
- novim tehničkim saznanjima,
- svim drugim informacijama

na lokaciji:

- dio k.č. 177/261 k.o. Turjaci – Sinj

Kompostana - Planirano je 2.000 t/god za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada

Poslovanje kompostane obuhvaća poslove:

- preuzimanja,
- vaganja,
- brojanja,
- evidentiranja,
- vođenje baze podataka,
- skupljanja,
- prijevoza,
- privremenog skladištenja
- te obrade otpada

Uz navedeno projektnim zadatkom i zakonsku regulativu, između ostalog potrebno je predvidjeti:

- Priključenje građevine na dostupnu komunalnu infrastrukturu
- Kompostanu sukladno potrebama predvidjeti u zatvorenim i otvorenim dijelovima postrojenja (građevinama i vanjskim površinama)
- pristup vozilima kategorije C1E, CE i svim manjim vozilima/kategorijama
- kamionsku vagu

- garderobu za radnike s tuševima
- uredske prostorije

2. OBVEZE IZVRŠITELJA

Prilikom izrade projektne dokumentacije potrebno je:

- odrediti oblik, veličinu i granice parcele
- smještaj građevine unutar granice obuhvata za zahvat u prostoru
- oblikovanje građevine
- uređenje prostora obuhvata
- način i uvjete priključenja na javno-prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu
- način sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš.

Po zahtjevu Naručitelja, Izvršitelj je dužan nadležnom uredu za prostorno uređenje podnijeti zahtjev za ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za izradu Glavnog projekta.

Prije predaje zahtjeva za izdavanje posebnih uvjeta, Izvršitelj treba ishoditi sva rješenja, potvrde i sl. koje su uvjet za ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja.

Izvršitelj je obvezan surađivati s Naručiteljem tijekom cijelog postupka izrade dokumentacije. Navedena suradnja je potrebna radi eventualne dorade izrađenog projekta, davanje detaljnih objašnjenja ili dopune istih.

Izvršitelj će tijekom projektiranja postrojenja i provođenja upravnih postupaka surađivati s Naručiteljem i svim ostalim sudionicima u projektu – nadležne institucije, tijela državne, regionalne i lokalne uprave i samouprave i javnopravna tijela: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, javno-pravnim tijelima koja sudjeluju u postupcima izdavanja potvrda na glavni projekt, građevinske dozvole i ostalih rješenja.

Izvršitelj je dužan usvojiti sve novonastale izmjene u zakonskoj regulativi koje nastanu tijekom izvršavanja ovog ugovora, te ih implementirati i s njima uskladiti izrađenu dokumentaciju.

Tijekom izrade projekta, Izvršitelj je obvezan pravovremeno izvještavati Naručitelja o fazama razrade projekta, kako bi se eventualne nejasnoće pravovremeno otklonile.

Ukoliko u projektiranju sudjeluje više projektanata, za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata odgovoran je glavni projektant te će ga, sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), imenovati Naručitelj u Ugovoru o nabavi.

3. OBVEZE NARUČITELJA

Dostaviti geodetsku podlogu za projektiranje u položajnom i visinskom smislu.

Rješavanje imovinsko pravnih odnosa u nadležnosti je Naručitelja i jedinica lokalne samouprave na čijem je području postrojenje smješteno.

Za potrebe izrade predmete dokumentacije Naručitelj će staviti na raspolaganje sve raspoložive postojeće podatke, te podatke o postojećoj infrastrukturi koju posjeduje.

Naručitelj se obvezuje pravovremeno dati sve raspoložive informacije Izvršitelju za izradu elaborata, idejnog i glavnog projekta.

Troškovi izrade potencijalnih elaborata i/ili studija u obvezi su Naručitelja.

4. PREDAJA DOKUMENTACIJE

Projektant treba kompletnu dokumentaciju izraditi na hrvatskom jeziku.

Cjelovitu projektnu dokumentaciju, uključivo sve pisane i crtane priloge, Izvršitelj treba dostaviti Naručitelju u tri tiskana uvezana primjeraka. Osim tiskanih uvezanih primjeraka, Izvršitelj treba Naručitelju dostaviti i elektronički ovjerenu projektnu dokumentaciju u PDF formatu.

Projektant će kompletnu dokumentaciju izraditi na hrvatskom jeziku.

5. ROKOVI

Naručitelj je predvidio slijedeće rokove izrade dokumentacije:

- Idejno rješenje – 45 dana od dana potpisa ugovora i dostave svih relevantnih podataka potrebnih za izradu predmetne dokumentacije (geodetska podloga, svi relevantni podaci za izradu projektne dokumentacije i sl.)

  U ugovoreni rok ne ulazi vrijeme potrebno javnopravnim tijelima za izdavanje rješenja, potvrda i sl.

6. REKAPITULACIJA ZAHTJEVA PROJEKTNOG ZADATKA

R.br.	OPIS STAVKE	JM	KOMADA	CIJENA (kn)
1.	IDEJNO RJEŠENJE	komplet	1	
	UKUPNO			
	PDV			
	SVEUKUPNO S PDV-om			