PRILOG I. Ponudbeni list

PONUDBENI LIST

Naziv nabave: **Radovi na zamjeni oštećenog završnog sloja popločanja u Ulici Put Petrovca u Sinju**

1. **Naziv (tvrtka) i sjedište ponuditelja**

Zajednica gospodarskih subjekata	NE
Ponuditelj:	"ROCO-COMMERCE" d.o.o. Livno
Adresa:	Podgradina bb, 80101 Livno, BiH
OIB:	4281014900008
IBAN:	BA393380604804961584
Ponuditelj u sustavu PDV-a (zaokružiti):	DA NE
Adresa za dostavu pošte:	Podgradina bb, 80101 Livno
Kontakt osoba ponuditelja, telefon, faks, e-pošta:	Tomislav Badrov +387 63 381 930 tomislav@roco-commerce.com

2. **Cijena ponude**

Cijena ponude u EUR bez PDV-a:	52.080,00
Iznos PDV-a :	13.020,00
Cijena ponude u EUR s PDV-om:	65.100,00

3. **Rok valjanosti ponude**

Rok valjanosti ponude:	4 mjeseca od dana otvaranja ponuda.

U Livnu, 24/03/2023.

ZA PONUDITELJA:

Tomislav Badrov

(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta)

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata – ispunjava se za sve članove zajednice posebno, ukoliko nema zajednice, nije potrebno dostaviti.

ROCO COMMERCE
PODGRADINA LIVNO
Tel. 00387/034/245 029
Mob. 00387 063 331 622

UniCredit Bank d.d. Mostar
Podružnica Livno
KM 3381502200456152
IBAN: BA 393380604804961584
SWIFT CODE: UNCRBA 22

Identifikacijski br.: 4281014900008; PDV br.: 281014900008; fax: 00387 34 204 765; e-mail: rc@roco-commerce.com

GRAD SINJ
Dragašev prolaz 24
21230 Sinj, Republika Hrvatska

U Livnu, 24.03.2023.godine

PREDMET: Prihvaćanje ispravke računske pogreške

Poštovani,

Na osnovu Vašeg zahtjeva od dana 23.ožujka.2023.godine za nabavu radova, Evidencijski broj nabave: 45/2023, predmet nabave. RADOVI NA ZAMJENI OŠTEĆENOG SLOJA POPLOČANJA U ULICI PUT PETROVCA U SINJU, prihvaćamo ispravku računske pogreške.

S poštovanjem!

DIREKTOR:

Tomislav Badrov, mag.ing.aedif.

TROŠKOVNIK RADOVA

Stavka	Opis	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupna cijena
1.	**RADOVI SANACIJE KOLNIKA OD BETONSKIH KOCKI**				
1.1.	Skidanje betonskog opločnika za vozne površine i privremeno složiti do ponovne ugradnje.	m2	860	10,00	8.600,00
1.2.	Čišćenje podložnog pijeska sa betonske ploče u visini 5cm	m2	860	8,00	6.880,00
1.3.	Nabava potrebnih betonskih kocki,u svemu iste kao postojeće .	m2	20	20,00	400,00
1.4.	Predvidjeti prije ugradnje čišćenje postojećih betonskih kocki.Kvadrate očišćenih kocki bit će odobrene od strane nadzornog inženjera.	m2	860	10,00	8.600,00
1.5.	Zidarska obrada betona i kocaka oko postoječih šahti.	kom	18	100,00	1.800,00
1.6.	Ugradnja betonske podloge i betonskih kocki.Nakon čišćenja betonsku podlogu treba oprašiti i onda primijeniti betonski mort (mort vlažan kao zemlja) u visini 5cm.Kameno punilo morta 0-4mm,4-8mm.Mort klase C25/35. Kod polaganja ploča se polusuhi mort zalijeva cementnim mlijekom i ploče se tako fiksiraju na podlogu Jediničnom cijenom obuhvaćena je dobava i ugradba, te sav pomoćni materijal i rad do potpunog dovršenja stavke. Visine i nagibe pločnika zadržati prema glavnom projektu Obračun po m2.	m2	860	30,00	25.800,00
1.	**SANACIJA BETONSKOG PLOČNIKA**			**EUR**	**52.080,00**

UKUPNO /eur/ : 52.080,00
SVUKUPNO SA PDV/eur/: 65.100,00

