NARUČITELJ: GRAD SINJ, Dragašev prolaz 24, 21 230 Sinj
PREDMET NABAVE: Sanacija vodoskoka Tri generacije u gradskom parku
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 26/2014

T R O Š K O V N I K
Dio II.

Ponuditelj je obvezan ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije dozvoljeno niti prihvatljivo mijenjanje,precrtavanje ili korigiranje stavki Troškovnika.
Dokumentacija koja je u Troškovniku navedena potrebno je dostaviti u 1 (jedan) primjerak.

	OPIS RADOVA	JED.MJ.	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNA CIJENA
1.	*Strojni iskop rova za postavljanje kanalizacijske cijevi Ø160 SN4 od kanalizacijskog okna do do ispusta u potok.Dimenzije rova 100*120 cm.Iskop se vrši u zemljanom materijalu.Cijena sadrži sav potreban materijal, posteljicu od pijeska, oblogu od pijeska, iskop, zasipanje, odvoz viška materijala, cijevi, iskolčenje trase.*	m^1	95,00		
2.	*Izrada kanalizacije unutar fontane do okna 1. Dobava materijala te izrada rova za postavljane kanalizacijskih cijevi Ø125. U cijenu uključena dobava i ugradnja slivničkih rešetki komada 4, revizijskih okna, betoniranje šliceva, svi proboji kroz zidove.Rov potrebno ručno iskopati.*	m^1	12,50		
3.	*Dobava materijala te izrada betonskog okna dimenzija 125*125*140 te izrada kinete. Ucijenu uključen iskop rova, zasipanje te lijevano-željezni poklopac.*	kom	1,00		
4.	*Izrada šliceva za vodovodnu mrežu te ugradnja iste, u cijenu uključen sav potreban materijal, betoniranje šliceva, revizijska okna, mlaznice.Vodovodnu mrežu potrebno zaštititi protiv smrzavanja. Za vrijeme konzerviranja potrebno osigurati mjesto za ispuštanje vode iz sustava.*	m^1	16,00		
5.	*Uklanjanje oštećene, napukle žbuke na vanjskom i unutarnjem dijelu fontane te skidanje boje s unutarnjeg dijela fontane.*	m^2	120,00		
6.	*Dobava i nanošenje boje za zaštitu betonskih površina bazena na unutarnji dio fontane. Ucijenu uključena priprema predpremazom.*	m^2	60,00		
7.	*Ručni iskop materijala na mjestu križanja novih instalacija s postojećim instalacijama.*	h	20,00		

8.	*Nanošenje reparaturnog morta na unutarnji i vanjski dio fontane. Svi potrebni slojevi uključeni u cijenu.Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupanja žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti.Spojeve stare i nove žbuke izvesti kvalitetno, tako da se nakon završne obrade ne primjećuju razlike između ploha ožbukanih starom i ploha ožbukanih novom žbukom, već da se nakon završnog sloja dobije jednoliki izgled površine*	*m^2*	*120,00*
9.	*Nanošenje završnog sloja tankoslojne pokrovne žbuke(kao silikonsko-silikatna žbuka) u sloju od 2 mm u boji po izboru investitora uz obavezno prethodno premazivanje površine predpremazom. Stavka uključuje sav potreban materijal i rad.*	*m^2*	*60,00*
10.	*Uklanjanje grafita i natpisa s vodoskoka (tri momka i alka). Uklanjanje izvršiti na ekološki prihvatljiv način bez oštećenja i tragova nakon izvršenih radova.*	*paušal*	
11.	*Potrebno izraditi izvedbenu dokumentaciju s ucrtanim instalacijama*	*komplet*	*1*

Ukupna vrijednost radova	0,00
Porez na dodanu vrijednost	0,00
SVEUKUPAN IZNOS:	**0,00**

Količine navedene u Troškovniku su procijenjene , te predstavljaju podlogu za ponude. Osnova za plaćanje bit će stvarne količine izvedenih radova , čija je vrijednost određena po jediničnim cijenama ponuđenim u Troškovniku.

tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja	M.P.	potpis ovlaštene osobe